

**СН-2012**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ**  
**Департамент экономической политики**  
**и развития города Москвы**

**Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2024 года**

**Дополнение**  
**1**

**Глава 6**

**Укрупненные показатели**  
**стоимости**

**СН-2012.6-6**

**Сборник 6**  
**Укрупненные показатели стоимости**  
**работ по содержанию территорий и**  
**объектов внешнего благоустройства**  
**ВДНХ и парка "Останкино"**

**Сборник нормативов**

Москва 2024

## Содержание

Отдел № 1. Содержание проезжих частей и дорожно-тропиночной сети .....	2
Раздел № 1. Площади, проезжие части и тротуары .....	2
Таблица № 6-0101-11. Содержание и ремонт бортового камня .....	2
Таблица № 6-0101-12. Уборка и вывоз снега .....	2
Раздел № 2. Дорожно-тропиночная сеть .....	3
Таблица № 6-0102-7. Содержание и ремонт пошаговых гранитных и бетонных плит, установленных в местах "протопов" .....	3
Таблица № 6-0102-10. Содержание и ремонт пешеходных дорожек, выполненных из мраморной крошки .....	3
Отдел № 5. Содержание территории "Сочинская горка" .....	4
Раздел № 1. Содержание .....	4
Таблица № 6-0501-45. Содержание "Сочинской горки" .....	4
Отдел № 7. Содержание зеленых насаждений .....	5
Раздел № 1. Деревья и кустарники .....	5
Таблица № 6-0701-51. Содержание кустарников одиночных и в группах .....	5
Таблица № 6-0701-52. Содержание кустарников в живых изгородях .....	6
Раздел № 3. Цветники .....	6
Таблица № 6-0703-59. Содержание цветников из роз .....	6

## Отдел № 1. Содержание проезжих частей и дорожно-тропиночной сети

### Раздел № 1. Площади, проезжие части и тротуары

**Таблица № 6-0101-11. Содержание и ремонт бортового камня**

- Состав работ:**
1. Нанесение вертикальной дорожной разметки.
  2. Очистка от загрязнений с уборкой мусора.
  3. Удаление вандальных надписей.
  4. Колка и сгребание льда вручную.
  5. Замена бортового бетонного камня с погрузкой в транспортные средства.
  6. Заделка швов цементным раствором.

**Измеритель:** 100 м

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0101-11-1	Содержание и ремонт бортового камня	10424,05	2366,30	1453,48	3856,23	2273,91	474,13	8,58

**Таблица № 6-0101-12. Уборка и вывоз снега**

- Состав работ:**
1. Формирование снежного вала на проезжей части автогрейдером, плужным снегоочистителем на базе автомобиля.
  2. Уборка снега в прилотовой зоне проезжей части шнекороторным снегоочистителем, лаповым снегопогрузчиком.
  3. Формирование снежных куч в лотках проезжей части.
  4. Погрузка снега вручную, автопогрузчиками с объемом ковша 1 м3 и 4 м3.
  5. Вывоз снега на расстояние 5 км.

**Измеритель:** м3

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0101-12-1	Уборка и вывоз снега на расстояние 5 км	1011,46	14,02	723,03	-	199,90	74,51	0,06

## Раздел № 2. Дорожно-тропиночная сеть

**Таблица № 6-0102-7. Содержание и ремонт пошаговых гранитных и бетонных плит, установленных в местах "протопов"**

**Состав работ:** 1. Подметание вручную, очистка от травы, мойка из шланга.  
2. Уборка вручную снега свежавывавшего толщиной до 10 см и слежавшегося.  
3. Обработка вручную щебнем фракции 2-5 мм.

**Измеритель:** 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0102-7-1	Содержание и ремонт пошаговых гранитных и бетонных плит, установленных в местах "протопов"	103211,46	50361,70	4259,91	6557,62	36511,93	5520,30	200,70

**Таблица № 6-0102-10. Содержание и ремонт пешеходных дорожек, выполненных из мраморной крошки**

**Состав работ:** 1. Подметание вручную, сбор случайного мусора, погрузка.  
2. Противогололёдная обработка вручную щебнем фракции 2-5 мм.  
3. Уборка вручную снега толщиной до 10 см и до 20 см.  
4. Ремонт с добавлением мраморной крошки толщиной слоя 5 см (5%).

**Измеритель:** 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0102-10-1	Содержание и ремонт пешеходных дорожек, выполненных из мраморной крошки	73460,46	35074,64	-	10326,11	24552,25	3507,46	141,57

## Отдел № 5. Содержание территории "Сочинская горка"

### Раздел № 1. Содержание

Таблица № 6-0501-45. Содержание "Сочинской горки"

- Состав работ:**
1. Рыхление снега в приствольных лунках деревьев и кустарников.
  2. Выкашивание газонов газонокосилкой и моторной косилкой, стрижка газонного бордюра.
  3. Прополка газонов.
  4. Прополка цветников с применением полотиков и без них, рыхление.
  5. Уход за цветами в кашпо.
  6. Опрыскивание цветников комплексным жидким удобрением.
  7. Обрезка стеблей отцветших цветочных растений.
  8. Внесение минеральных и органических удобрений.
  9. Валка деревьев, корчевка пней, погрузка порубочных остатков.
  10. Посадка кустарников в группы.
  11. Устройство корыта под цветники, подготовка почвы и посадка многолетних цветников.
  12. Уход за вновь посаженными кустарниками и цветниками.

**Измеритель:** 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0501-45-1	Содержание "Сочинской горки"	126239,76	46363,57	28080,26	6553,04	38342,08	6900,81	171,64

## Отдел № 7. Содержание зеленых насаждений

### Раздел № 1. Деревья и кустарники

**Таблица № 6-0701-51. Содержание кустарников одиночных и в группах**

**Состав работ:** Для кустарников одиночных и в группах - площадь питания 0,5 - 1 м<sup>2</sup>:

1. Рыхление смерзшегося снега на приствольных площадках с равномерным разбрасыванием по площади.
2. Вырезка сухих сучьев и мелкой суши.
3. Обрезка кустарников под естественный вид.
4. Формовочная обрезка кустарников.
5. Погрузка порубочных остатков вручную и перевозка на расстояние 1 км.
6. Внесение органических и минеральных удобрений.
7. Полив зеленых насаждений из шланга поливочной машины, поливочного водопровода, из ведер.
8. Прополка приствольных лунок с удалением сорной растительности и рыхлением почвы.
9. Сбор случайного мусора и его погрузка на автотранспорт.
10. Опрыскивание ядохимикатами в безлиственном состоянии и в облиственном состоянии.
11. Омолождение кустарников одиночных.
12. Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м.
13. Перерубка и извлечение вручную корней кустарников с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м, засыпкой образующихся ям растительной земельной смесью.

Для кустарников одиночных и в группах - вертикальное озеленение:

1. Внесение минеральных удобрений.
2. Полив из шланга поливочной машины и из ведер, с заполнением их из поливочных машин.
3. Протирка уличных вазонов.
4. Ремонт: посадка кустарников с комом земли; уход за кустарниками с комом земли в течение года после посадки.

**Измеритель:** шт. (1), м<sup>2</sup> (2)

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0701-51-1	Содержание кустарников одиночных и в группах - площадь питания 0,5 - 1 м <sup>2</sup>	454,79	121,40	151,40	39,74	117,57	24,68	0,46
6-0701-51-2	Содержание кустарников одиночных и в группах - вертикальное озеленение	991,89	122,63	518,26	25,12	250,35	75,53	0,44

**Таблица № 6-0701-52. Содержание кустарников в живых изгородях**

- Состав работ:** Для живых изгородей - 5 кустов на метр:
1. Рыхление снега в приствольных лунках кустарников.
  2. Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы.
  3. Прочистка живой изгороди с вырезкой сухих, поломанных и старых побегов, зачистка крупных срезов и закраска их.
  4. Внесение органических и минеральных удобрений.
  5. Полив зеленых насаждений из шланга поливочной машины, из шланга поливочного водопровода, из ведер.
  6. Прополка и рыхление лунок или канавок.
  7. Опрыскивание ядохимикатами кустарников в безлиственном состоянии и в облиственном состоянии.
  8. Сбор случайного мусора по территории и погрузка его вручную на автотранспорт.
  9. Отбивка края цветника, живой изгороди – вручную и механизированным способом.
- Для вьющихся растений, лиан:
1. Укрытие на зиму.
  2. Смена подвязок.
  3. Обрезка.
  4. Ремонт: посадка кустарников-саженцев в живую изгородь.
  5. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в течение года после посадки.
  6. Отбивка края цветника, живой изгороди – вручную.

**Измеритель:** м

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0701-52-1	Содержание кустарников в живых изгородях - 5 кустов на метр	2557,48	713,51	859,51	160,11	682,57	141,78	2,59
6-0701-52-2	Содержание кустарников в живых изгородях - вьющиеся растения, лианы	1200,07	492,84	1,16	311,47	345,23	49,37	1,47

**Раздел № 3. Цветники**

**Таблица № 6-0703-59. Содержание цветников из роз**

- Состав работ:**
1. Обрезка роз весенняя (2), летняя и осенняя (отцветших выборочная) (1, 2), удаление поросли (2).
  2. Подкормка органическими и минеральными удобрениями.
  3. Опрыскивание от вредителей и болезней (2).
  4. Полив из шланга поливочной машины.
  5. Сбор случайного мусора, опавших листьев с погрузкой их на транспортные средства (2).
  6. Прополка (1).
  6. Укрытие на зиму.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0703-59-1	Содержание цветников из роз в первый год после посадки	236217,54	38318,45	48011,43	105344,04	36853,76	7689,86	150,76

