


Наименование стройки: Средняя общеобразовательная школа №24 в 112 мкр.

Сметный расчет в сумме  
946613.21 тыс.руб

Утвержден

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 157-0-CP**

Средняя общеобразовательная школа №24 в 112 мкр.

Составлена в ценах по состоянию на: 01.01.2000г.

Сметная стоимость: 946613.21 тыс.руб  
Возвратные суммы: 269.36 тыс.руб

N п.п.	Номера смет и расчетов, обоснование затрат	Наименование объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование, мебель	Прочие затраты	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>					
1	01-01-01	Снос зеленых насаждений	47.61	—	—	—	47.61
2	Возмещение ущерба	Акт предварительного обследования зеленых насаждений №1 от 15.10.2015 ПРОЧ=3239362,01/5,45=594 378,35	—	—	—	594.38	594.38
		<b>Итого по Главе 1, тыс.руб</b>	<b>47.61</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>594.38</b>	<b>641.99</b>
		<b>Глава 2. Основные объекты</b>					
3	02-01	Блок "А".	19573.59	2837.92	8391.23	—	30802.74

1	2	3	4	5	6	7	8
4	02-02	Блок "Б".	19662.07	2765.68	8616.39	—	31044.14
5	02-03	Блок "В".	18484.16	2876.69	5774.85	—	27135.69
6	02-04	Блок "Г".	14548.62	1520.93	1407.90	—	17477.44
7	02-05-01	Земляные работы	2201.36	—	—	—	2201.36
8	02-06-01	Подкрановые пути	314.08	119.63	—	—	433.70
		<b>Итого по Главе 2, тыс.руб</b>	<b>74783.87</b>	<b>10120.84</b>	<b>24190.36</b>	<b>—</b>	<b>109095.08</b>
		<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>					
9	04-01-01	Дизельная (общестроительные работы)	6.78	—	—	—	6.78
10	04-01-02	Электроснабжение	210.30	98.23	304.63	—	613.15
		<b>Итого по Главе 4, тыс.руб</b>	<b>217.07</b>	<b>98.23</b>	<b>304.63</b>	<b>—</b>	<b>619.93</b>
		<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>					
11	05-01-01	Наружные сети связи	15.98	15.12	1.29	—	32.38
		<b>Итого по Главе 5, тыс.руб</b>	<b>15.98</b>	<b>15.12</b>	<b>1.29</b>	<b>—</b>	<b>32.38</b>
		<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения</b>					
12	06-01-01	Наружные сети водопровода и канализации	4129.99	—	—	—	4129.99
13	06-01-02	Тепломеханические решения тепловых сетей	422.01	1.93	—	—	423.93
14	06-01-03	Теплосеть. Общестроительные работы.	158.92	—	—	—	158.92
		<b>Итого по Главе 6, тыс.руб</b>	<b>4710.92</b>	<b>1.93</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4712.85</b>
		<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>					
15	07-01-01	Благоустройство территории	8267.20	3.81	386.62	—	8657.63



1	2	3	4	5	6	7	8
16	07-01-02	Ограждение территории	436.77	—	—	—	436.77
17	07-01-03	Ограждение учебно-опытной зоны, волейбольной площадки, баскетбольной площадки и многофункциональной площадки	523.79	—	—	—	523.79
18	07-01-04	Наружное освещение	181.76	336.71	—	—	518.47
		<b>Итого по Главе 7, тыс.руб</b>	<b>9409.52</b>	<b>340.52</b>	<b>386.62</b>	—	<b>10136.65</b>
		<b>ИТОГО по Главам 1-7, тыс.руб</b>	<b>89184.98</b>	<b>10576.63</b>	<b>24882.89</b>	<b>594.38</b>	<b>125238.88</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
19	ГСН 81-05-01-2001	Временные здания и сооружения по ГСН 81-05-01-2001(ВС): 4.2. Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства, 1.8% (п-ты 1,3-8,9,10,11,12-14,15-18) СТР = 89184977.3*0.018 = 1605330 МНР = 10576632.48*0.018 = 190379 ВРЕМ = 1795709	1605.33	190.38	—	—	1795.71
20	МДС 81-35.2004 Прил. № 8	Возврат от разборки временных зданий фиксированный: 1., 15% (п-ты 1,3-8,9,10,11,12-14,15-18) РАЗБ = 0.15*1795708.98 = 269356	240.80	28.56	—	—	269.36
		<b>Итого по Главе 8, тыс.руб</b>	<b>1605.33</b>	<b>190.38</b>	—	—	<b>1795.71</b>
		<b>ИТОГО по Главам 1-8, тыс.руб</b>	<b>90790.31</b>	<b>10767.01</b>	<b>24882.89</b>	<b>594.38</b>	<b>127034.59</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
21	ГСН 81-05-02-2001	Зимнее удорожание по ГСН 81-05-02-2001(ВС): III 11.4. Зона III. Здания общественного назначения (школы, учебные заведения, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйства (Кпопр=1.1), 1.5% (Кпопр=1.1) (п-ты 1,3-8,9,10,11,12-14,15-18) СТР = (90790306.89*0.015)*1.1 = 1498040 МНР = (10767011.86*0.015)*1.1 = 177656 ЗИМ = 1675696	1498.04	177.66	—	—	1675.70
22		Охрана объекта 1.3% (п-ты 1,3-8,9,10,11,12-14,15-18) ПРОЧ = 0.013*90790306.89+0.013*10767011.86 = 1320245 ОХРОБ = 1320245	—	—	—	1320.25	1320.25
		<b>Итого по Главе 9, тыс.руб</b>	<b>1498.04</b>	<b>177.66</b>	—	<b>1320.25</b>	<b>2995.94</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО по Главам 1-9, тыс.руб</b>	<b>92288.35</b>	<b>10944.67</b>	<b>24882.89</b>	<b>1914.62</b>	<b>130030.53</b>
		<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</b>					
23	12-01-01	Динамическое испытание свай. Блок А.	53.64	—	—	—	53.64
24	12-01-02	Динамическое испытание свай. Блок Б.	74.27	—	—	—	74.27
25	12-01-03	Динамическое испытание свай. Блок В.	33.01	—	—	—	33.01
26	12-01-04	Динамическое испытание свай. Блок Г.	33.01	—	—	—	33.01
27	ПРр	Проектные работы (стадия "П")	—	—	—	1653.51	1653.51
28	ИЗ	Изыскательские работы	—	—	—	288.37	288.37
29	ЭКСП	Экспертиза документации	—	—	—	231.41	231.41
30	Прил.№2 Пост.Госстроя от 13.02.03 №17	Авторский надзор Авторский надзор, 0.2% (п-ты 1,2,3-8,9,10,11,12-14,15-18) ПРОЧ = 0.002*130030532.75 = 260061 АНАД = 260061	—	—	—	260.06	260.06
		<b>Итого по Главе 12, тыс.руб</b>	<b>193.92</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2433.36</b>	<b>2627.28</b>
		<b>ИТОГО по Главам 1-12, тыс.руб</b>	<b>92482.27</b>	<b>10944.67</b>	<b>24882.89</b>	<b>4347.98</b>	<b>132657.81</b>
31	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1. , 2% (п-ты 1,2,3-8,9,10,11,12-14,15-18,19-25) СТР = 0.02*92482270.96 = 1849645 МНР = 0.02*10944667.56 = 218893 ОБ = 0.02*24882894.74 = 497658 ПРОЧ = 0.02*(4347979.06-0-0) = 86960 НЕПР = 2653156	1849.65	218.89	497.66	86.96	2653.16
		<b>ИТОГО в ценах 2000 г., тыс.руб</b>	<b>94331.92</b>	<b>11163.56</b>	<b>25380.55</b>	<b>4434.94</b>	<b>135310.97</b>
32	II квартал 2015г.	II квартал 2015г. 2. , Кстр=6.52; Кмнр=6.52; Коб=3.7; Кпроч=5.45; Кпрр=3.73; Киз=3.79; Кнепр=1.02; Кэксп=4.157 (п-ты 1,2,3-8,9,10,11,12-14,15-18,19-25) СТР = 6.52*94331916.37 = 615044095 МНР = 6.52*11163560.91 = 72786417 ОБ = 3.7*25380552.63 = 93908045 ПРОЧ = (4434938.64- (1653514.79+288368.36+231411.35)*1.02)*5.45+1653514.79*1.02*3.73+2 88368.36*1.02*3.79+231411.35*1.02*4.157 = 20476025 ПЕРЕС = 802214581	615044.09	72786.42	93908.04	20476.02	802214.58

1	2	3	4	5	6	7	8
33	МДС 81-35.2004 п.4.100; Ф3 от 07.07.2003г № 117-Ф3	НДС НДС, К=1.18; Кпрем=5.45; Кстрах=5.45; Кнепр=1.02 (п-ты 1,2,3- 8,9,10,11,12-14,15-18,19-25) СТР = 1.18*(709376011.13-94331916.37) = 725752032 МНР = 1.18*(83949978.06-11163560.91) = 85887972 ОБ = 1.18*(119288597.38-25380552.63) = 110811493 ПРОЧ = 1.18*(24910963.4-4434938.64-5.45*0- 5.45*0*1.02)+5.45*0+5.45*0*1.02 = 24161709 НДС1 = 946613206	725752.03	85887.97	110811.49	24161.71	946613.21
		в том числе возврат, тыс.руб	—	—	—	—	269.36

Начальник  
сметного отдела

(должность)

(подпись)

Е.В.Хламотинская  
(расшифровка подписи)

Главный инженер  
проекта

(должность)

(подпись)

А.В.Сметкин  
(расшифровка подписи)

Заместитель  
директора

(должность)

(подпись)

В.А.Евшина  
(расшифровка подписи)