

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2021 года

Глава 6
СН-2012.6-4

Укрупненные показатели
стоимости

Сборник 4
Укрупненные показатели стоимости
технического обслуживания и
ремонта подъемно-транспортного
оборудования

Сборник нормативов

Москва 2021

СОДЕРЖАНИЕ

[illegible]

[illegible]

Таблица 4-0322-39	Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей	383
Отдел 4.	Платформы подъемные	384
Раздел 22.	Техническое обслуживание	384
Таблица 4-0422-9	Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, грузоподъемность до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежемесячное, на количество этажей	384
Таблица 4-0422-10	Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, грузоподъемность до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежеквартальное, на количество этажей	384
Таблица 4-0422-11	Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, грузоподъемность до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, полугодное, на количество этажей	385
Таблица 4-0422-40	Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, ежемесячное, на количество этажей	385
Таблица 4-0422-41	Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, ежеквартальное, на количество этажей	386
Таблица 4-0422-42	Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, полугодное, на количество этажей	386
Таблица 4-0422-43	Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, годовое, на количество этажей	387

Техническая часть

1. Общие указания

1. Укрупнённые показатели настоящего сборника предназначены для определения начальной (максимальной) цены на оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту подъёмно-транспортного оборудования городских объектов различных отраслей.

2. Укрупнённые показатели настоящего сборника разработаны с учетом требований «Методических рекомендаций по расчету укрупнённых показателей стоимости по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов отрасли «Образование», утвержденных Распоряжением ДЭПиР от 30 июня 2010 года № 22-Р.

3. Укрупненные показатели стоимости в базисном уровне цен по состоянию на 1 октября 2021 года настоящего сборника учитывают:

3.1. Заработную плату рабочих, занятых на основном производстве, на одного работника в месяц на 01.10.2021 г., в размере:

- 1 разряд – 20 589 руб.
- 2 разряд – 31 298 руб.
- 3 разряд – 35 007 руб.
- 4 разряд – 42 650 руб.
- 5 разряд – 49 015 руб.
- 6 разряд – 57 291 руб.
- 7 разряд – 61 110 руб.
- 8 разряд – 65 248 руб.

Заработная плата 1 разряда принимается в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве.

3.2. Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов по сметным ценам эксплуатации строительных машин и механизмов Сборника СН-2012.22. Заработная плата рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в месяц составляет:

- 4 разряд – 53 574 руб.;
- 5 разряд – 61 571 руб.;
- 6 разряд – 71 964 руб.;
- 7 разряд – 76 762 руб.;
- 8 разряд – 81 960 руб.

3.3. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве, в размере:

- Накладные расходы - 70%;
- Сметная прибыль - 10%.

3.4. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в размере:

- Накладные расходы - 78%;
- Сметная прибыль - 30%.

3.5. Стоимость вспомогательных материалов по сметным ценам сборника СН-2012.21.

4. Настоящими показателями не учитываются затраты, связанные с производством работ в зимнее время.

5. Стоимость материальных ресурсов (приборов, крепёжных элементов, арматуры, проводов, кабелей, и др.), а также стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены оборудования и материалов, потребность в которых выявляется в процессе проведения технического обслуживания или ремонта, должна учитываться в соответствии с Законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.2, статья 42).

6. Укрупнёнными показателями стоимости технического обслуживания подъёмно-транспортного оборудования учтены следующие материальные ресурсы:

- масла и смазочные материалы;
- масла для долива в оборудование;
- промывочные жидкости;
- обтирочные материалы;
- сжатый воздух (аэрозоль) для очистки приборов;
- лента изоляционная.

7. Укрупнёнными показателями настоящего сборника учтены затраты на выполнение работ с периодичностью, установленной соответствующими регламентами, нормами и правилами. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании подъёмно-транспортного оборудования, указан в составах работ укрупнённых показателей.

8. В наименовании укрупнённых показателей имеются указания на конкретные временные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), показатель стоимости приводится за указанный временной период в объёмах, установленных соответствующими нормами и правилами. При этом при применении указанных нормативов следует иметь в виду, что:

в стоимостных нормативах на проведение ежеквартального технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежеквартального технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодового технического обслуживания.

9. Укрупнёнными показателями на техническое обслуживание подъёмно-транспортного оборудования не учтены работы по техническому освидетельствованию.

10. Укрупнёнными показателями 6.4-0422-9÷6.4-0422-911 учтены работы по техническому обслуживанию платформ подъёмных наклонного перемещения для инвалидов: ежемесячному, ежеквартальному и полугодовому. Техническое обслуживание платформ подъёмных наклонного перемещения для инвалидов в течение года будет проводиться:

- полугодовое - 2 раза;
- ежеквартальное - 2 раза;
- ежемесячное - 8 раз.

Отдел № 1. Пассажирские лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0122-1. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
- приканного и вызывных постов;
- освещения, ограждения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-1-1	3	8541,25	4138,44	544,01	177,43	3164,58	516,79	14,91	
4-0122-1-2	4	9381,53	4548,20	578,44	222,26	3468,36	564,27	16,39	
4-0122-1-3	5	10221,83	4957,96	612,87	267,09	3772,14	611,77	17,87	
4-0122-1-4	6	11062,11	5367,72	647,30	311,92	4075,90	659,27	19,35	
4-0122-1-5	7	11902,43	5777,48	681,73	356,75	4379,70	706,77	20,83	
4-0122-1-6	8	12742,66	6187,24	716,16	401,58	4683,44	754,24	22,31	
4-0122-1-7	9	13582,96	6597,00	750,59	446,41	4987,22	801,74	23,79	
4-0122-1-8	10	14423,24	7006,76	785,02	491,24	5290,99	849,23	25,27	
4-0122-1-9	11	15263,53	7416,52	819,45	536,07	5594,77	896,72	26,75	
4-0122-1-10	12	16103,81	7826,28	853,88	580,90	5898,54	944,21	28,23	
4-0122-1-11	13	16944,11	8236,04	888,31	625,73	6202,32	991,71	29,71	
4-0122-1-12	14	17784,39	8645,80	922,74	670,56	6506,09	1039,20	31,19	
4-0122-1-13	15	18624,68	9055,56	957,17	715,39	6809,87	1086,69	32,67	
4-0122-1-14	16	19464,96	9465,32	991,60	760,22	7113,63	1134,19	34,15	
4-0122-1-15	17	20305,29	9875,08	1026,03	805,05	7417,44	1181,69	35,63	

Таблица № 4-0122-2. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- куле, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
- прикладного и вызывных постов;
- освещения, ограждения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины;
- установок концевых выключателя;
- канатопедающего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
- проверка режима «Ревизия» и действие выключателя слабину подъемных канатов (С.П.К.);
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения».

Измеритель: 1 лифт

Измеритель:	1 лифт	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда,	
					заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	чел.-ч	
											масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4-0122-2-1	3	23322,17	10916,65	1576,93	1021,02	8417,51	1390,06	37,97			
4-0122-2-2	4	24264,65	11376,43	1618,24	1066,46	8759,67	1443,85	39,63			
4-0122-2-3	5	25207,16	11836,21	1659,55	1111,90	9101,85	1497,65	41,29			
4-0122-2-4	6	26149,66	12295,99	1700,86	1157,34	9444,03	1551,44	42,95			
4-0122-2-5	7	27092,20	12755,77	1742,17	1202,78	9786,22	1605,26	44,61			
4-0122-2-6	8	28034,65	13215,55	1783,48	1248,22	10128,36	1659,04	46,27			
4-0122-2-7	9	28977,16	13675,33	1824,79	1293,66	10470,54	1712,84	47,93			
4-0122-2-8	10	29919,66	14135,11	1866,10	1339,10	10812,71	1766,64	49,59			
4-0122-2-9	11	30862,15	14594,89	1907,41	1384,54	11154,88	1820,43	51,25			
4-0122-2-10	12	31804,65	15054,67	1948,72	1429,98	11497,06	1874,22	52,91			
4-0122-2-11	13	32747,16	15514,45	1990,03	1475,42	11839,24	1928,02	54,57			
4-0122-2-12	14	33689,64	15974,23	2031,34	1520,86	12181,40	1981,81	56,23			
4-0122-2-13	15	34632,14	16434,01	2072,65	1566,30	12523,57	2035,61	57,89			
4-0122-2-14	16	35574,64	16893,79	2113,96	1611,74	12865,75	2089,40	59,55			
4-0122-2-15	17	36517,18	17353,57	2155,27	1657,18	13207,94	2143,22	61,21			

Таблица № 4-0122-3. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
- призмного и вызывных постов;
- освещения, ограждения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины;
- установки концевого выключателя;
- канатоподъемного шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
- проверка режима «Ревизия» и действие выключателя слабины подъемных канатов (С.П.К.);
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) и дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.).

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-3-1	3	33013,03	14967,14	2162,25	2437,02	11540,78	1905,84	52,03	
4-0122-3-2	4	34239,48	15560,32	2224,23	2491,56	11986,49	1976,88	54,17	
4-0122-3-3	5	35465,94	16153,50	2286,21	2546,10	12432,21	2047,92	56,31	
4-0122-3-4	6	36692,40	16746,68	2348,19	2600,64	12877,92	2118,97	58,45	
4-0122-3-5	7	37918,91	17339,86	2410,17	2655,18	13323,67	2190,03	60,59	
4-0122-3-6	8	39145,33	17933,04	2472,15	2709,72	13769,36	2261,06	62,73	
4-0122-3-7	9	40371,79	18526,22	2534,13	2764,26	14215,07	2332,11	64,87	
4-0122-3-8	10	41598,25	19119,40	2596,11	2818,80	14660,79	2403,15	67,01	
4-0122-3-9	11	42824,70	19712,58	2658,09	2873,34	15106,50	2474,19	69,15	
4-0122-3-10	12	44051,17	20305,76	2720,07	2927,88	15552,22	2545,24	71,29	
4-0122-3-11	13	45277,64	20898,94	2782,05	2982,42	15997,94	2616,29	73,43	
4-0122-3-12	14	46504,10	21492,12	2844,03	3036,96	16443,66	2687,33	75,57	
4-0122-3-13	15	47730,55	22085,30	2906,01	3091,50	16889,37	2758,37	77,71	
4-0122-3-14	16	48957,01	22678,48	2967,99	3146,04	17335,08	2829,42	79,85	
4-0122-3-15	17	50183,52	23271,66	3029,97	3200,58	17780,83	2900,48	81,99	

Таблица № 4-0122-4. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, ограждения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины;
- установок концевых выключателя;
- канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
- проверка режима «Резерв» и действие выключателя слабины подъемных канатов (С.П.К.);
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) и дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
- компенсирующих цепей;
- шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- электроаппаратов и электропроводки в шахте лифта.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
4-0122-4-1	3	44390,23	20488,86	2927,53	2588,59	15782,46	2602,79	71,88	71,88
4-0122-4-2	4	46290,33	21422,64	3017,95	2655,87	16480,57	2713,30	75,24	75,24
4-0122-4-3	5	48190,40	22356,42	3108,37	2723,15	17178,70	2823,76	78,60	78,60
4-0122-4-4	6	50090,50	23290,20	3198,79	2790,43	17876,82	2934,26	81,96	81,96
4-0122-4-5	7	51990,65	24223,98	3289,21	2857,71	18574,98	3044,77	85,32	85,32
4-0122-4-6	8	53890,72	25157,76	3379,63	2924,99	19273,10	3155,24	88,68	88,68
4-0122-4-7	9	55790,83	26091,54	3470,05	2992,27	19971,23	3265,74	92,04	92,04
4-0122-4-8	10	57690,89	27025,32	3560,47	3059,55	20669,35	3376,20	95,40	95,40
4-0122-4-9	11	59590,99	27959,10	3650,89	3126,83	21367,46	3486,71	98,76	98,76
4-0122-4-10	12	61491,09	28892,88	3741,31	3194,11	22065,61	3597,18	102,12	102,12
4-0122-4-11	13	63391,21	29826,66	3831,73	3261,39	22763,76	3707,67	105,48	105,48
4-0122-4-12	14	65291,30	30760,44	3922,15	3328,67	23461,87	3818,17	108,84	108,84

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-4-13	15	67191,36	31694,22	4012,57	3395,95	24159,99	3928,63		112,20
4-0122-4-14	16	69091,46	32628,00	4102,99	3463,23	24858,11	4039,13		115,56
4-0122-4-15	17	70991,62	33561,78	4193,41	3530,51	25556,28	4149,64		118,92

Таблица № 4-0122-12. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствинг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука;
- приказания и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-12-1	2	3433,94	1734,04	115,30	118,88	1270,51	195,21		6,25
4-0122-12-2	3	3845,38	1938,54	115,30	162,23	1413,65	215,66		6,99
4-0122-12-3	4	4256,83	2143,04	115,30	205,58	1556,81	236,10		7,73
4-0122-12-4	5	4668,30	2347,54	115,30	248,93	1699,96	256,57		8,47
4-0122-12-5	6	5079,75	2552,04	115,30	292,28	1843,12	277,01		9,21
4-0122-12-6	7	5491,19	2756,54	115,30	335,63	1986,26	297,46		9,95
4-0122-12-7	8	5902,63	2961,04	115,30	378,98	2129,40	317,91		10,69
4-0122-12-8	9	6314,08	3165,54	115,30	422,33	2272,56	338,35		11,43
4-0122-12-9	10	6725,55	3370,04	115,30	465,68	2415,71	358,82		12,17
4-0122-12-10	11	7137,00	3574,54	115,30	509,03	2558,87	379,26		12,91
4-0122-12-11	12	7548,44	3779,04	115,30	552,38	2702,01	399,71		13,65

Таблица № 4-0122-13. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
4-0122-13-1	2	10559,69	5404,65	328,76	278,63	3944,99	602,66	19,46	
4-0122-13-2	3	11061,17	5659,17	328,76	321,98	4123,15	628,11	20,38	
4-0122-13-3	4	11562,66	5913,69	328,76	365,33	4301,32	653,56	21,30	
4-0122-13-4	5	12064,15	6168,21	328,76	408,68	4479,48	679,02	22,22	
4-0122-13-5	6	12565,64	6422,73	328,76	452,03	4657,65	704,47	23,14	
4-0122-13-6	7	13067,12	6677,25	328,76	495,38	4835,81	729,92	24,06	
4-0122-13-7	8	13568,60	6931,77	328,76	538,73	5013,97	755,37	24,98	
4-0122-13-8	9	14070,09	7186,29	328,76	582,08	5192,14	780,82	25,90	
4-0122-13-9	10	14571,58	7440,81	328,76	625,43	5370,30	806,28	26,82	
4-0122-13-10	11	15073,07	7695,33	328,76	668,78	5548,47	831,73	27,74	
4-0122-13-11	12	15574,55	7949,85	328,76	712,13	5726,63	857,18	28,66	

Таблица № 4-0122-14. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полууголовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полууголовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирующей подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- прикладного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установок концевых выключателей;
- канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.).

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-14-1	2	16173,56	7855,80	473,37	1237,27	5731,96	875,16	28,28
4-0122-14-2	3	16890,15	8221,48	473,37	1295,63	5987,94	911,73	29,60
4-0122-14-3	4	17606,73	8587,16	473,37	1353,99	6243,92	948,29	30,92
4-0122-14-4	5	18323,32	8952,84	473,37	1412,35	6499,89	984,87	32,24
4-0122-14-5	6	19039,91	9318,52	473,37	1470,71	6755,87	1021,44	33,56
4-0122-14-6	7	19756,50	9684,20	473,37	1529,07	7011,85	1058,01	34,88
4-0122-14-7	8	20473,05	10049,88	473,37	1587,43	7267,81	1094,56	36,20
4-0122-14-8	9	21189,66	10415,56	473,37	1645,79	7523,80	1131,14	37,52
4-0122-14-9	10	21906,23	10781,24	473,37	1704,15	7779,76	1167,71	38,84
4-0122-14-10	11	22622,83	11146,92	473,37	1762,51	8035,75	1204,28	40,16
4-0122-14-11	12	23339,40	11512,60	473,37	1820,87	8291,72	1240,84	41,48

Таблица № 4-0122-15. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "бостиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта.

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- куле, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- прикладного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установок концевых выключателя;
- канатоповодящего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабны подъемных канатов (С.П.К.);
- шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
4-0122-15-1	2	20700,76	10196,96	612,86	1315,87	7439,40	1135,67		36,70
4-0122-15-2	3	21962,00	10852,84	612,86	1396,53	7898,51	1201,26		39,06
4-0122-15-3	4	23223,25	11508,72	612,86	1477,19	8357,64	1266,84		41,42
4-0122-15-4	5	24484,51	12164,60	612,86	1557,85	8816,75	1332,45		43,78
4-0122-15-5	6	25745,75	12820,48	612,86	1638,51	9275,87	1398,03		46,14
4-0122-15-6	7	27007,00	13476,36	612,86	1719,17	9734,99	1463,62		48,50
4-0122-15-7	8	28268,21	14132,24	612,86	1799,83	10194,09	1529,19		50,86
4-0122-15-8	9	29529,47	14788,12	612,86	1880,49	10653,22	1594,78		53,22
4-0122-15-9	10	30790,71	15444,00	612,86	1961,15	11112,32	1660,38		55,58
4-0122-15-10	11	32051,98	16099,88	612,86	2041,81	11571,46	1725,97		57,94
4-0122-15-11	12	33313,20	16755,76	612,86	2122,47	12030,56	1791,55		60,30

Таблица № 4-0122-20. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины;
- указателей местонахождения кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-20-1	2	1921,49	945,21	76,07	123,16	706,21	111,66	8,85
4-0122-20-2	3	2138,45	1052,81	76,07	157,88	781,53	122,42	9,86
4-0122-20-3	4	2355,42	1160,42	76,07	192,60	856,85	133,18	10,87
4-0122-20-4	5	2572,38	1268,02	76,07	227,32	932,17	143,94	11,88
4-0122-20-5	6	2789,36	1375,63	76,07	262,04	1007,50	154,70	12,89
4-0122-20-6	7	3006,32	1483,23	76,07	296,76	1082,82	165,46	13,90
4-0122-20-7	8	3223,28	1590,83	76,07	331,48	1158,14	176,22	14,91
4-0122-20-8	9	3440,26	1698,44	76,07	366,20	1233,47	186,98	15,92
4-0122-20-9	10	3657,22	1806,04	76,07	400,92	1308,79	197,74	16,93
4-0122-20-10	11	3874,20	1913,65	76,07	435,64	1384,12	208,50	17,94

Таблица № 4-0122-21. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими

дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины;
- указателей местонахождения кабины;
- приказания, дверей постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установки концевых выключателя;
- канатопедающего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения».

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-21-1	2	4575,41	2285,93	162,24	276,62	1694,04	264,70	21,39	
4-0122-21-2	3	4827,42	2412,78	162,24	311,95	1782,84	277,39	22,58	
4-0122-21-3	4	5079,43	2539,64	162,24	347,28	1871,64	290,07	23,77	
4-0122-21-4	5	5331,43	2666,49	162,24	382,61	1960,43	302,76	24,96	
4-0122-21-5	6	5583,43	2793,34	162,24	417,94	2049,23	315,44	26,15	
4-0122-21-6	7	5835,43	2920,19	162,24	453,27	2138,02	328,13	27,34	
4-0122-21-7	8	6087,43	3047,04	162,24	488,60	2226,82	340,81	28,53	
4-0122-21-8	9	6339,43	3173,89	162,24	523,93	2315,61	353,50	29,72	
4-0122-21-9	10	6591,43	3300,74	162,24	559,26	2404,41	366,18	30,91	
4-0122-21-10	11	6843,43	3427,59	162,24	594,59	2493,20	378,87	32,10	

Таблица № 4-0122-22. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей
Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины;
 - указателей местонахождения кабины;
 - приканного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов, дополнительного устройства слабины подъемных канатов.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-22-1	2	7040,14	3350,85	241,43	1234,46	2485,83	389,02	31,35
4-0122-22-2	3	7375,51	3520,47	241,43	1279,41	2604,57	405,99	32,94
4-0122-22-3	4	7710,86	3690,09	241,43	1324,36	2723,30	422,95	34,53
4-0122-22-4	4	8046,22	3859,71	241,43	1369,31	2842,04	439,91	36,12
4-0122-22-5	6	8381,55	4029,32	241,43	1414,26	2960,76	456,87	37,71
4-0122-22-6	7	8716,91	4198,94	241,43	1459,21	3079,50	473,83	39,30
4-0122-22-7	8	9052,27	4368,56	241,43	1504,16	3198,23	490,80	40,89
4-0122-22-8	9	9387,61	4538,17	241,43	1549,11	3316,96	507,76	42,48
4-0122-22-9	10	9722,96	4707,79	241,43	1594,06	3435,69	524,72	44,07
4-0122-22-10	11	10058,32	4877,41	241,43	1639,01	3554,43	541,68	45,66

Таблица № 4-0122-23. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими

дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Головое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины;
 - указателей местонахождения кабины;
 - приказания и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабину подъемных канатов, дополнительного устройства слабину подъемных канатов;
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электропроводки в шахте лифта.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-23-1	2	9466,92	4561,06	346,28	1322,94	3395,49	534,09		42,66
4-0122-23-2	3	9981,49	4821,94	346,28	1390,19	3578,11	560,17		45,10
4-0122-23-3	4	10496,05	5082,81	346,28	1457,44	3760,72	586,26		47,54
4-0122-23-4	5	11010,61	5343,68	346,28	1524,69	3943,33	612,35		49,98
4-0122-23-5	6	11525,16	5604,55	346,28	1591,94	4125,93	638,44		52,42
4-0122-23-6	7	12039,73	5865,43	346,28	1659,19	4308,55	664,52		54,86
4-0122-23-7	8	12554,29	6126,30	346,28	1726,44	4491,16	690,61		57,30
4-0122-23-8	9	13068,85	6387,17	346,28	1793,69	4673,77	716,70		59,74
4-0122-23-9	10	13583,40	6648,04	346,28	1860,94	4856,38	742,78		62,18
4-0122-23-10	11	14097,97	6908,92	346,28	1928,19	5038,99	768,87		64,62

Отдел № 2. Грузовые лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0222-5. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежемесячное, на

количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - приказного и вызывных постов
 - лебедки лифта;
 - кабины лифта;
 - дверей шахты лифта распашных.
- 1 лифт

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-5-1	2	1383,79	689,22	75,74	15,83	519,73	83,27		2,48
4-0222-5-2	3	1682,18	833,73	96,40	19,37	631,05	101,63		3,00
4-0222-5-3	4	1980,57	978,24	117,06	22,91	742,38	119,98		3,52
4-0222-5-4	5	2278,97	1122,75	137,72	26,45	853,70	138,35		4,04

Таблица № 4-0222-6. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежеквартальное, на

количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - приказного и вызывных постов
 - лебедки лифта;
 - кабины лифта;
 - дверей шахты лифта распашных;
 - конечных выключателей крайних остановок.
- 1 лифт

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-6-1	2	2871,53	1445,14	137,71	38,74	1079,37	170,57		5,20
4-0222-6-2	3	3169,93	1589,65	158,37	42,28	1190,69	188,94		5,72
4-0222-6-3	4	3468,31	1734,16	179,03	45,82	1302,01	207,29		6,24
4-0222-6-4	5	3766,71	1878,67	199,69	49,36	1413,33	225,66		6,76

Таблица № 4-0222-7. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - прикидного и вызывных постов
 - лебедки лифта;
 - кабины лифта;
 - дверей шахты лифта распашных;
 - конечных выключателей крайних остановок;
 - шкафа управления лифта (низковольтного комплектного устройства);
 - вводного устройства;
 - направляющих и оборудования в шахте лифта;
 - канатов лифта.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-7-1	2	6489,83	2840,24	282,32	902,76	2127,07	337,44	10,22	
4-0222-7-2	3	7205,42	3168,17	323,64	958,59	2376,96	378,06	11,40	
4-0222-7-3	4	7920,96	3496,10	364,96	1014,42	2626,83	418,65	12,58	
4-0222-7-4	5	8636,57	3824,03	406,28	1070,25	2876,72	459,29	13,76	

Таблица № 4-0222-8. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - прикидного и вызывных постов
 - лебедки лифта;
 - кабины лифта;
 - дверей шахты лифта распашных;
 - конечных выключателей крайних остановок;
 - шкафа управления лифта (низковольтного комплектного устройства);
 - вводного устройства;
 - направляющих и оборудования в шахте лифта;
 - канатов лифта;
 - противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-8-1	2	6772,25	2979,19	296,09	911,90	2231,12	353,95	10,72	
4-0222-8-2	3	7487,84	3307,12	337,41	967,73	2481,01	394,57	11,90	
4-0222-8-3	4	8203,38	3635,05	378,73	1023,56	2730,88	435,16	13,08	
4-0222-8-4	5	8918,98	3962,98	420,05	1079,39	2980,77	475,79	14,26	

Таблица № 4-0222-28. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, ежемесячное, на

количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- электродвигателя, редуктора и рамы лебедки;
- кабины (платформы) лифта;
- поста управления;
- ограждения шахты;
- направляющих.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
4-0222-28-1	2	1967,32	989,36	75,75	59,12	729,81	113,28		3,56
4-0222-28-2	3	2239,79	1122,75	89,53	68,33	829,96	129,22		4,04

Таблица № 4-0222-29. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с,

ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- электродвигателя, редуктора и рамы лебедки;
- кабины (платформы) лифта;
- поста управления;
- ограждения шахты;
- направляющих;
- концевых выключателей;
- барабана лебедки и отводных блоков;
- дверей шахты, люка.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
4-0222-29-1	2	4547,05	2273,33	192,81	130,89	1686,19	263,83		8,18
4-0222-29-2	3	4974,07	2484,54	213,48	143,00	1844,19	288,86		8,94

Таблица № 4-0222-30. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - электродвигателя, редуктора и рамы лебедки;
 - кабины (платформы) лифта;
 - поста управления;
 - ограждения шахты;
 - направляющих;
 - концевых выключателей;
 - барабана лебедки и отводных блоков;
 - дверей шахты, люка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - канатов.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-30-1	2	6421,17	2851,37	234,11	895,12	2111,14	329,43	10,26	
4-0222-30-2	3	7340,04	3301,58	275,43	934,14	2446,62	382,27	11,88	

Таблица № 4-0222-31. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - электродвигателя, редуктора и рамы лебедки;
 - кабины (платформы) лифта;
 - поста управления;
 - ограждения шахты;
 - направляющих;
 - концевых выключателей;
 - барабана лебедки и отводных блоков;
 - дверей шахты, люка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - канатов;
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - оборудования шахты.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-31-1	2	9770,81	4535,47	378,71	970,22	3361,19	525,22	16,32	
4-0222-31-2	3	10929,09	5096,85	433,81	1025,38	3781,26	591,79	18,34	

Таблица № 4-0222-32. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скор-ть движ-я кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
4-0222-32-1	2	3779,46	1900,67	124,26	149,40	1391,56	213,57	6,86	
4-0222-32-2	3	4369,19	2192,95	124,26	213,04	1596,15	242,79	7,92	
4-0222-32-3	4	4958,95	2485,23	124,26	276,68	1800,76	272,02	8,98	
4-0222-32-4	5	5548,69	2777,51	124,26	340,32	2005,34	301,26	10,04	
4-0222-32-5	6	6138,45	3069,79	124,26	403,96	2209,95	330,49	11,10	
4-0222-32-6	7	6728,18	3362,07	124,26	467,60	2414,54	359,71	12,16	
4-0222-32-7	8	7317,91	3654,35	124,26	531,24	2619,13	388,93	13,22	
4-0222-32-8	9	7907,67	3946,63	124,26	594,88	2823,74	418,16	14,28	
4-0222-32-9	10	8497,41	4238,91	124,26	658,52	3028,32	447,40	15,34	
4-0222-32-10	11	9087,17	4531,19	124,26	722,16	3232,93	476,63	16,40	
4-0222-32-11	12	9676,90	4823,47	124,26	785,80	3437,52	505,85	17,46	

Таблица № 4-0222-33. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвиж-ми типа "бостви", дверями шахты распаш-ми, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скорость движ-я кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- приказания и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- канатопроводящего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-33-1	2	11606,10	5938,11	358,37	315,01	4332,99	661,62	21,39	
4-0222-33-2	3	12375,91	6330,43	358,37	378,65	4607,61	700,85	22,81	
4-0222-33-3	4	13145,73	6722,75	358,37	442,29	4882,24	740,08	24,23	
4-0222-33-4	5	13915,55	7115,07	358,37	505,93	5156,86	779,32	25,65	
4-0222-33-5	6	14685,37	7507,39	358,37	569,57	5431,49	818,55	27,07	
4-0222-33-6	7	15455,18	7899,71	358,37	633,21	5706,11	857,78	28,49	
4-0222-33-7	8	16224,99	8292,03	358,37	696,85	5980,73	897,01	29,91	
4-0222-33-8	9	16994,81	8684,35	358,37	760,49	6255,36	936,24	31,33	
4-0222-33-9	10	17764,63	9076,67	358,37	824,13	6529,98	975,48	32,75	
4-0222-33-10	11	18534,45	9468,99	358,37	887,77	6804,61	1014,71	34,17	
4-0222-33-11	12	19304,26	9861,31	358,37	951,41	7079,23	1053,94	35,59	

Таблица № 4-0222-34. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скорость движ-я кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей
Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- призащитного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установок концевых выключателя;
- канатоповодящего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.).

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				СП	Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
4-0222-34-1	2	17270,65	8417,05	502,98	1274,32	6139,40	936,90		30,31
4-0222-34-2	3	18288,26	8937,20	502,98	1355,66	6503,51	988,91		32,19
4-0222-34-3	4	19305,88	9457,35	502,98	1437,00	6867,62	1040,93		34,07
4-0222-34-4	5	20323,47	9977,50	502,98	1518,34	7231,71	1092,94		35,95
4-0222-34-5	6	21341,10	10497,65	502,98	1599,68	7595,82	1144,97		37,83
4-0222-34-6	7	22358,71	11017,80	502,98	1681,02	7959,93	1196,98		39,71
4-0222-34-7	8	23376,30	11537,95	502,98	1762,36	8324,03	1248,98		41,59
4-0222-34-8	9	24393,93	12058,10	502,98	1843,70	8688,14	1301,01		43,47
4-0222-34-9	10	25411,52	12578,25	502,98	1925,04	9052,23	1353,02		45,35
4-0222-34-10	11	26429,14	13098,40	502,98	2006,38	9416,34	1405,04		47,23
4-0222-34-11	12	27446,75	13618,55	502,98	2087,72	9780,45	1457,05		49,11

Таблица № 4-0222-35. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, с проходной кабиной 0,5 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- прикарданного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установок концевых выключателей;
- канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабых подъемных канатов (С.П.К.);
- пунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- электроаппаратов и электропроводки в шахте лифта.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
4-0222-35-1	2	22520,36	11121,83	674,84	1366,51	8117,29	1239,89	40,03	
4-0222-35-2	3	24351,21	12077,86	674,84	1476,52	8786,50	1335,49	43,47	
4-0222-35-3	4	26182,09	13033,89	674,84	1586,53	9455,74	1431,09	46,91	
4-0222-35-4	5	28012,96	13989,92	674,84	1696,54	10124,95	1526,71	50,35	
4-0222-35-5	6	29843,83	14945,95	674,84	1806,55	10794,18	1622,31	53,79	
4-0222-35-6	7	31674,69	15901,98	674,84	1916,56	11463,40	1717,91	57,23	
4-0222-35-7	8	33505,53	16858,01	674,84	2026,57	12132,61	1813,50	60,67	
4-0222-35-8	9	35336,40	17814,04	674,84	2136,58	12801,84	1909,10	64,11	
4-0222-35-9	10	37167,27	18770,07	674,84	2246,59	13471,05	2004,72	67,55	
4-0222-35-10	11	38998,15	19726,10	674,84	2356,60	14140,29	2100,32	70,99	
4-0222-35-11	12	40829,00	20682,13	674,84	2466,61	14809,50	2195,92	74,43	

Отдел № 3. Больничные лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0322-16. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распахивающимися, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводящий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;
- призывного и вызывных постов;
- освещения, ограждений, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-16-1	2	4182,23	2103,85	165,28	117,41	1554,02	241,67	7,58
4-0322-16-2	3	4797,08	2408,40	188,70	144,71	1778,72	276,55	8,68
4-0322-16-3	4	5411,91	2712,95	212,12	172,01	2003,41	311,42	9,78
4-0322-16-4	5	6026,78	3017,50	235,54	199,31	2228,11	346,32	10,88
4-0322-16-5	6	6641,65	3322,05	258,96	226,61	2452,83	381,20	11,98
4-0322-16-6	7	7256,51	3626,60	282,38	253,91	2677,53	416,09	13,08
4-0322-16-7	8	7871,32	3931,15	305,80	281,21	2902,20	450,96	14,18
4-0322-16-8	9	8486,18	4235,70	329,22	308,51	3126,91	485,84	15,28
4-0322-16-9	10	9101,05	4540,25	352,64	335,81	3351,61	520,74	16,38
4-0322-16-10	11	9715,89	4844,80	376,06	363,11	3576,30	555,62	17,48
4-0322-16-11	12	10330,73	5149,35	399,48	390,41	3800,99	590,50	18,58

Таблица № 4-0322-17. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, т/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводный шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - установки концевых выключателей;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;
 - призывного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - ограничителя скорости;
 - электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тин объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-17-1	2	11181,81	5661,10	461,38	216,15	4189,77	653,41	20,38
4-0322-17-2	3	11876,69	6010,11	484,80	243,45	4445,59	692,74	21,64
4-0322-17-3	4	12521,52	6331,33	508,22	270,75	4681,95	729,27	22,80
4-0322-17-4	5	13166,40	6652,55	531,64	298,05	4918,32	765,84	23,96
4-0322-17-5	6	13811,28	6973,77	555,06	325,35	5154,71	802,39	25,12
4-0322-17-6	7	14456,15	7294,99	578,48	352,65	5391,08	838,95	26,28
4-0322-17-7	8	15100,95	7616,21	601,90	379,95	5627,40	875,49	27,44
4-0322-17-8	9	15745,82	7937,43	625,32	407,25	5863,79	912,03	28,60
4-0322-17-9	10	16390,69	8258,65	648,74	434,55	6100,15	948,60	29,76
4-0322-17-10	11	17035,53	8579,87	672,16	461,85	6336,51	985,14	30,92
4-0322-17-11	12	17680,39	8901,09	695,58	489,15	6572,88	1021,69	32,08

Таблица № 4-0322-18. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводящий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- прибороов освещения кабины;
- куле, каркаса кабины и балансирной полвески, низа кабины, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, ограждений, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установки концевого выключателя;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- полвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства;
- канатов;
- устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0322-18-1	2	16062,96	7801,02	626,63	967,61	5769,02	898,68		28,08
4-0322-18-2	3	16965,41	8250,08	663,82	999,23	6101,66	950,62		29,70
4-0322-18-3	4	17867,83	8699,14	701,01	1030,85	6434,28	1002,55		31,32
4-0322-18-4	5	18770,29	9148,20	738,20	1062,47	6766,91	1054,51		32,94
4-0322-18-5	6	19672,76	9597,26	775,39	1094,09	7099,57	1106,45		34,56
4-0322-18-6	7	20575,22	10046,32	812,58	1125,71	7432,21	1158,40		36,18
4-0322-18-7	8	21477,60	10495,38	849,77	1157,33	7764,80	1210,32		37,80
4-0322-18-8	9	22380,07	10944,44	886,96	1188,95	8097,45	1262,27		39,42
4-0322-18-9	10	23282,52	11393,50	924,15	1220,57	8430,08	1314,22		41,04
4-0322-18-10	11	24184,95	11842,56	961,34	1252,19	8762,71	1366,15		42,66
4-0322-18-11	12	25087,39	12291,62	998,53	1283,81	9095,34	1418,09		44,28

Таблица № 4-0322-19. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, дверей кабины;
- приканного и вызывных постов;
- освещения, ограждений, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установки концевых выключателя;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства;
- канатов;
- устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
- шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- электроаппаратов и электропроводки в шахте лифта;
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Резервиз" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				СП	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-19-1	2	20831,74	10232,68	819,43	1035,22	7566,06	1178,35	36,82
4-0322-19-2	3	23682,90	11305,40	915,86	1793,42	8364,38	1303,84	40,68
4-0322-19-3	4	25184,03	12050,19	984,74	1838,16	8919,60	1391,34	43,36
4-0322-19-4	5	26685,17	12794,98	1053,62	1882,90	9474,79	1478,88	46,04
4-0322-19-5	6	28186,35	13539,77	1122,50	1927,64	10030,04	1566,40	48,72
4-0322-19-6	7	29687,49	14284,56	1191,38	1972,38	10585,28	1653,89	51,40
4-0322-19-7	8	31188,53	15029,35	1260,26	2017,12	11140,45	1741,35	54,08
4-0322-19-8	9	32689,73	15774,14	1329,14	2061,86	11695,72	1828,87	56,76
4-0322-19-9	10	34190,85	16518,93	1398,02	2106,60	12250,90	1916,40	59,44
4-0322-19-10	11	35692,00	17263,72	1466,90	2151,34	12806,13	2003,91	62,12
4-0322-19-11	12	37193,12	18008,51	1535,78	2196,08	13361,35	2091,40	64,80

Таблица № 4-0322-24. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатобвешиватель, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;
 - приканного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тп	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0322-24-1	2	4953,78	2479,11	206,60	144,07	1837,00	287,00	8,94	
4-0322-24-2	3	5738,34	2865,88	236,91	181,51	2122,64	331,40	10,34	
4-0322-24-3	4	6522,90	3252,65	267,22	218,95	2408,27	375,81	11,74	
4-0322-24-4	5	7307,46	3639,42	297,53	256,39	2693,90	420,22	13,14	
4-0322-24-5	6	8092,05	4026,19	327,84	293,83	2979,56	464,63	14,54	
4-0322-24-6	7	8876,62	4412,96	358,15	331,27	3265,20	509,04	15,94	
4-0322-24-7	8	9661,16	4799,73	388,46	368,71	3550,82	553,44	17,34	
4-0322-24-8	9	10445,73	5186,50	418,77	406,15	3836,46	597,85	18,74	
4-0322-24-9	10	11230,30	5573,27	449,08	443,59	4122,10	642,26	20,14	
4-0322-24-10	11	12014,85	5960,04	479,39	481,03	4407,72	686,67	21,54	
4-0322-24-11	12	12799,41	6346,81	509,70	518,47	4693,36	731,07	22,94	

Таблица № 4-0322-25. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, с проходной кабиной, т/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводящий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - установки концевых выключателей;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;
 - призматического и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - ограничителя скорости;
 - электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				НР	СП	Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы				масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
4-0322-25-1	2	12189,26	6164,19	509,59	237,01		4565,63	712,84		22,20
4-0322-25-2	3	13033,83	6584,30	539,90	274,45		4874,61	760,57		23,72
4-0322-25-3	4	13878,40	7004,41	570,21	311,89		5183,58	808,31		25,24
4-0322-25-4	5	14722,97	7424,52	600,52	349,33		5492,54	856,06		26,76
4-0322-25-5	6	15567,58	7844,63	630,83	386,77		5801,54	903,81		28,28
4-0322-25-6	7	16412,16	8264,74	661,14	424,21		6110,52	951,55		29,80
4-0322-25-7	8	17256,71	8684,85	691,45	461,65		6419,48	999,28		31,32
4-0322-25-8	9	18101,29	9104,96	721,76	499,09		6728,46	1047,02		32,84
4-0322-25-9	10	18945,87	9525,07	752,07	536,53		7037,43	1094,77		34,36
4-0322-25-10	11	19790,44	9945,18	782,38	573,97		7346,40	1142,51		35,88
4-0322-25-11	12	20635,01	10365,29	812,69	611,41		7655,38	1190,24		37,40

Таблица № 4-0322-26. Техническое обслуживание лифтов боличных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, с проходной кабиной, т/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодное, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодное техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводящий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- приборо освещения кабины;
- куче, каркаса кабины и балансирующей подвески, низа кабины, дверей кабины;
- приканного и вызывных постов;
- освещения, отражений, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установки канцелярского выключателя;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства;
- канатов;
- устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0322-26-1	2	17100,43	8320,79	674,84	988,47	6156,56	959,77	29,96	
4-0322-26-2	3	18242,62	8890,98	718,92	1030,23	6577,37	1025,12	32,02	
4-0322-26-3	4	19384,82	9461,17	763,00	1071,99	6998,19	1090,47	34,08	
4-0322-26-4	5	20527,01	10031,36	807,08	1113,75	7418,98	1155,84	36,14	
4-0322-26-5	6	21669,24	10601,55	851,16	1155,51	7839,81	1221,21	38,20	
4-0322-26-6	7	22811,43	11171,74	895,24	1197,27	8260,62	1286,56	40,26	
4-0322-26-7	8	23953,58	11741,93	939,32	1239,03	8681,41	1351,89	42,32	
4-0322-26-8	9	25095,80	12312,12	983,40	1280,79	9102,23	1417,26	44,38	
4-0322-26-9	10	26237,99	12882,31	1027,48	1322,55	9523,02	1482,63	46,44	
4-0322-26-10	11	27380,19	13452,50	1071,56	1364,31	9943,84	1547,98	48,50	
4-0322-26-11	12	28522,37	14022,69	1115,64	1406,07	10364,64	1613,33	50,56	

Таблица № 4-0322-27. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- прибороов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, ограждений, дверей шахты;
- направляющих кабин и противовеса;
- установки концевых выключателя;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приемки;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства;
- канатов;
- устройство слабны подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабны подъемных канатов (Д.У.С.К.);
- шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- электроаппаратов и электропроводки в шахте лифта;
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
4-0322-27-1	2	22514,97	11088,64	888,30	1061,95	8199,12	1276,96		39,90	
4-0322-27-2	3	24534,13	12094,66	977,84	1119,77	8947,37	1394,49		43,52	
4-0322-27-3	4	26553,28	13100,68	1067,38	1177,59	9695,60	1512,03		47,14	
4-0322-27-4	5	28572,44	14106,70	1156,92	1235,41	10443,83	1629,58		50,76	
4-0322-27-5	6	30591,64	15112,72	1246,46	1293,23	11192,10	1747,13		54,38	
4-0322-27-6	7	32610,81	16118,74	1336,00	1351,05	11940,36	1864,66		58,00	
4-0322-27-7	8	34629,91	17124,76	1425,54	1408,87	12688,57	1982,17		61,62	
4-0322-27-8	8	36649,11	18130,78	1515,08	1466,69	13436,84	2099,72		65,24	
4-0322-27-9	10	38668,27	19136,80	1604,62	1524,51	14185,07	2217,27		68,86	
4-0322-27-10	11	40687,42	20142,82	1694,16	1582,33	14933,31	2334,80		72,48	
4-0322-27-11	12	42706,57	21148,84	1783,70	1640,15	15681,55	2452,33		76,10	

Таблица № 4-0322-36. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной полвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - призажного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0322-36-1	2	4662,05	2382,70	149,95	120,48	1742,10	266,82		8,58
4-0322-36-2	3	5187,28	2651,67	149,95	161,57	1930,38	293,71		9,55
4-0322-36-3	4	5712,53	2920,64	149,95	202,66	2118,67	320,61		10,52
4-0322-36-4	5	6237,75	3189,61	149,95	243,75	2306,93	347,51		11,49
4-0322-36-5	6	6763,01	3458,58	149,95	284,84	2495,22	374,42		12,46
4-0322-36-6	7	7288,24	3727,55	149,95	325,93	2683,50	401,31		13,43
4-0322-36-7	8	7813,45	3996,52	149,95	367,02	2871,77	428,19		14,40
4-0322-36-8	9	8338,71	4265,49	149,95	408,11	3060,06	455,10		15,37
4-0322-36-9	10	8863,93	4534,46	149,95	449,20	3248,32	482,00		16,34

Таблица № 4-0322-37. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/л 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - установок концевых выключателя;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - ограничителя скорости;
 - электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.;
 - указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0322-37-1	2	12167,23	6246,84	374,20	284,39	4563,68	698,12		22,48
4-0322-37-2	3	12846,60	6594,67	381,09	326,09	4810,54	734,21		23,74
4-0322-37-3	4	13472,52	6919,23	381,09	367,79	5037,74	766,67		24,91
4-0322-37-4	5	14098,42	7243,79	381,09	409,49	5264,92	799,13		26,08
4-0322-37-5	6	14724,34	7568,35	381,09	451,19	5492,12	831,59		27,25
4-0322-37-6	7	15350,24	7892,91	381,09	492,89	5719,31	864,04		28,42
4-0322-37-7	8	15976,14	8217,47	381,09	534,59	5946,50	896,49		29,59
4-0322-37-8	9	16602,06	8542,03	381,09	576,29	6173,70	928,95		30,76
4-0322-37-9	10	17227,96	8866,59	381,09	617,99	6400,88	961,41		31,93

Таблица № 4-0322-38. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - приканного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевых выключателя;
 - ограничителя скорости;
 - электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.;
 - указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				СП	Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0322-38-1	2	17219,60	8400,59	510,56	1230,80	6138,36	939,29	30,23	
4-0322-38-2	3	18044,68	8830,75	510,56	1281,60	6439,47	982,30	31,78	
4-0322-38-3	4	18869,77	9260,91	510,56	1332,40	6740,59	1025,31	33,33	
4-0322-38-4	5	19694,86	9691,07	510,56	1383,20	7041,69	1068,34	34,88	
4-0322-38-5	6	20519,97	10121,23	510,56	1434,00	7342,82	1111,36	36,43	
4-0322-38-6	7	21345,06	10551,39	510,56	1484,80	7643,93	1154,38	37,98	
4-0322-38-7	8	22170,11	10981,55	510,56	1535,60	7945,02	1197,38	39,53	
4-0322-38-8	9	22995,22	11411,71	510,56	1586,40	8246,15	1240,40	41,08	
4-0322-38-9	10	23820,31	11841,87	510,56	1637,20	8547,25	1283,43	42,63	

Таблица № 4-0322-39. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/н 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- прикарданного и вывальных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установки концевых выключателя;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приемки;
- вводного устройства, низковольтного комплекта устройства, трансформаторов;
- канатов;
- устройства слабых канатов (С.П.К.);
- шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта;
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-39-1	2	24542,36	12229,34	726,74	1293,12	8928,61	1364,55	44,11
4-0322-39-2	3	25842,69	12914,67	726,74	1359,85	9408,34	1433,09	46,58
4-0322-39-3	4	27142,98	13600,00	726,74	1426,58	9888,05	1501,61	49,05
4-0322-39-4	5	28443,34	14285,33	726,74	1493,31	10367,81	1570,15	51,52
4-0322-39-5	6	29743,64	14970,66	726,74	1560,04	10847,54	1638,66	53,99
4-0322-39-6	7	31044,01	15655,99	726,74	1626,77	11327,28	1707,23	56,46
4-0322-39-7	8	32344,32	16341,32	726,74	1693,50	11806,99	1775,77	58,93
4-0322-39-8	9	33644,62	17026,65	726,74	1760,23	12286,72	1844,28	61,40
4-0322-39-9	10	34944,98	17711,98	726,74	1826,96	12766,48	1912,82	63,87

Отдел № 4. Платформы подъемные

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0422-9. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования платформы:
 - концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - механизмов ограждений;
 - кромок и поверхности безопасности.

1 платформа

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-9-1	2	3458,58	1756,37	158,37	30,85	1307,38	205,61	6,32

Таблица № 4-0422-10. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования платформы:
 - концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - механизмов ограждений;
 - кромок и поверхности безопасности;
 - тормозного устройства;
 - электроприводителя;
 - редуктора;
 - тросовой передачи;
 - ловителя;
 - приказного и вызывных постов.

1 платформа

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-10-1	2	6717,32	3340,48	351,18	114,04	2511,11	400,51	12,02

Таблица № 4-0422-11. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, полугодное, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодное техническое обслуживание оборудования платформы:
 - концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - механизмов ограждений;
 - кромки и поверхности безопасности;
 - тормозного устройства;
 - электродвигателя;
 - редуктора;
 - тросовой передачи;
 - ловителя;
 - приканного и вызывных постов;
 - низковольтного комплектного устройства;
 - выключателя автоматического;
 - направляющих платформы.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-11-1	2	8540,46	4240,92	454,48	142,72	3192,24	510,10	15,26

Таблица № 4-0422-40. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования платформы:
 - концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - ограждений;
 - вызывных постов.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-40-1	2	3649,65	1850,86	172,16	28,69	1380,28	217,66	6,66

Таблица № 4-0422-41. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость

подъема 0,06 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования платформы:
 - концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - ограждений;
 - тормозного устройства;
 - электродвигателя;
 - редуктора;
 - реечной передачи (зубчатой рейки);
 - вызывных постов.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
4-0422-41-1	2	4997,08	2523,40	234,13	61,35	1881,56	296,64
							9,08

Таблица № 4-0422-42. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования платформы:
 - концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - ограждений;
 - тормозного устройства;
 - электродвигателя;
 - редуктора;
 - реечной передачи (зубчатой рейки);
 - приказного и вызывных постов;
 - низковольтного комплектного устройства;
 - выключателя автоматического;
 - трансформаторов;
 - направляющих платформ;
 - частотного преобразователя.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
4-0422-42-1	2	8289,67	4040,79	378,73	379,50	3014,89	475,76
							14,54

Таблица № 4-0422-43. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования платформы:
 - концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - ограждений, смазка механизмов ограждений;
 - тормозного устройства;
 - электродвигателя;
 - редуктора;
 - реечной передачи (зубчатой рейки);
 - приказного и вызывных постов;
 - низковольтного комплектного устройства;
 - выключателя автоматического;
 - трансформаторов;
 - направляющих платформы;
 - частотного преобразователя.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-43-1	2	8874,54	4324,26	413,15	396,25	3230,27	510,61	15,56