

**СН-2012**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ**  
**Департамент экономической политики**  
**и развития города Москвы**

**Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2021 года**

**Глава 6**  
**СН-2012.6-3**

**Укрупненные показатели**  
**стоимости**

**Сборник 3**  
**Укрупненные показатели стоимости**  
**технического обслуживания и**  
**ремонта городских объектов**  
**отраслей «Здравоохранение»,**  
**«Физическая культура и спорт»**

**Сборник нормативов**

**Москва 2021**

## СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть	208
<b>Отдел 2</b>	<b>Стены и перекрытия</b>
<i>Раздел 11</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>
Таблица 3-0211-157	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях
Таблица 3-0211-158	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в подстанциях скорой медицинской помощи
Таблица 3-0211-159	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в медицинских учреждениях
Таблица 3-0211-160	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в амбулаторно-поликлинических учреждениях
Таблица 3-0211-161	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в подстанциях скорой медицинской помощи
Таблица 3-0211-162	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в медицинских учреждениях
Таблица 3-0211-163	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса А (операционные) в медицинских учреждениях
Таблица 3-0211-179	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в медицинских колледжах
Таблица 3-0211-180	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (медицинские кабинеты, лаборатории и пр.) в медицинских колледжах
<b>Отдел 5</b>	<b>Полы</b>
<i>Раздел 11</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>
Таблица 3-0511-124	Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в амбулаторно-поликлинических учреждениях
Таблица 3-0511-125	Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в подстанциях скорой медицинской помощи
Таблица 3-0511-126	Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в медицинских учреждениях
Таблица 3-0511-127	Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений амбулаторно-поликлинических учреждений
Таблица 3-0511-128	Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений подстанций скорой медицинской помощи
Таблица 3-0511-129	Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений медицинских учреждений
Таблица 3-0511-130	Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) амбулаторно-поликлинических учреждений
Таблица 3-0511-131	Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) подстанций скорой медицинской помощи
Таблица 3-0511-132	Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) медицинских учреждений
Таблица 3-0511-133	Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) амбулаторно-поликлинических учреждений

Таблица 3-0511-134	Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) подстанций скорой медицинской помощи	223
Таблица 3-0511-135	Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) медицинских учреждений	224
Таблица 3-0511-136	Ежемесячная уборка полов помещений класса А (операционные) медицинских учреждений	225
Таблица 3-0511-181	Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, гардеробных в медицинских колледжах	225
Таблица 3-0511-182	Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений медицинских колледжей	226
Таблица 3-0511-183	Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) медицинских колледжей	226
Таблица 3-0511-184	Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (медицинские кабинеты, лаборатории и пр.) медицинских колледжей	226
<b>Отдел 6</b>	<b>Окна, двери, светопрозрачные конструкции</b>	227
<i>Раздел 11</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	227
Таблица 3-0611-151	Ежемесячная уборка окон в амбулаторно-поликлинических учреждениях	227
Таблица 3-0611-152	Ежемесячная уборка окон в подстанциях скорой медицинской помощи	227
Таблица 3-0611-153	Ежемесячная уборка окон в медицинских учреждениях	228
Таблица 3-0611-178	Ежемесячная уборка окон в медицинских колледжах	229
<b>Отдел 7</b>	<b>Водоснабжение</b>	229
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	229
Таблица 3-0722-1	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	229
Таблица 3-0722-2	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	230
Таблица 3-0722-3	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	230
Таблица 3-0722-4	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения медицинских учреждений	231
Таблица 3-0722-9	Техническое обслуживание узлов присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию	231
Таблица 3-0722-11	Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений	232
Таблица 3-0722-137	Техническое обслуживание узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно - поликлинических учреждений	232
Таблица 3-0722-138	Техническое обслуживание узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию медицинских учреждений	232
Таблица 3-0722-141	Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения амбулаторно - поликлинических учреждений	233
Таблица 3-0722-142	Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения медицинских учреждений	233
Таблица 3-0722-190	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения медицинских колледжей	233
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	234
Таблица 3-0731-5	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	234
Таблица 3-0731-6	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	234
Таблица 3-0731-7	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	235
Таблица 3-0731-8	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения медицинских учреждений	235
Таблица 3-0731-10	Текущий ремонт узлов присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию	236
		200

Таблица 3-0731-12	Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений	236
Таблица 3-0731-139	Текущий ремонт узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно-поликлинических учреждений	236
Таблица 3-0731-140	Текущий ремонт узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию медицинских учреждений	237
Таблица 3-0731-143	Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений	237
Таблица 3-0731-144	Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения медицинских учреждений	237
Таблица 3-0731-191	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения медицинских колледжей	238
<b>Отдел 8</b>	<b>Канализация и водосток</b>	238
<i>Раздел 11</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	238
Таблица 3-0811-29	Очистка трубопроводов бытовой канализации физкультурно-оздоровительных комплексов	238
Таблица 3-0811-30	Очистка трубопроводов бытовой канализации амбулаторно-поликлинических учреждений	239
Таблица 3-0811-31	Очистка трубопроводов бытовой канализации подстанций скорой медицинской помощи	239
Таблица 3-0811-32	Очистка трубопроводов бытовой канализации медицинских учреждений	240
Таблица 3-0811-33	Очистка трубопроводов водостока физкультурно-оздоровительных комплексов	241
Таблица 3-0811-34	Очистка трубопроводов водостока амбулаторно-поликлинических учреждений	241
Таблица 3-0811-35	Очистка трубопроводов водостока подстанций скорой медицинской помощи	242
Таблица 3-0811-36	Очистка трубопроводов водостока медицинских учреждений	242
Таблица 3-0811-154	Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в амбулаторно-поликлинических учреждениях	243
Таблица 3-0811-155	Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в подстанциях скорой медицинской помощи	243
Таблица 3-0811-156	Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в медицинских учреждениях	244
Таблица 3-0811-185	Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в медицинских колледжах	245
Таблица 3-0811-193	Очистка трубопроводов бытовой канализации медицинских колледжей	245
Таблица 3-0811-194	Очистка трубопроводов водостока медицинских колледжей	246
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	246
Таблица 3-0822-13	Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов	246
Таблица 3-0822-14	Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений	247
Таблица 3-0822-15	Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи	247
Таблица 3-0822-16	Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек медицинских учреждений	248
Таблица 3-0822-21	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов	248
Таблица 3-0822-22	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений	249
Таблица 3-0822-23	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи	249
Таблица 3-0822-24	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек медицинских учреждений	250
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	250
Таблица 3-0831-17	Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов	250

Таблица 3-0831-18	Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений	250
Таблица 3-0831-19	Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи	251
Таблица 3-0831-20	Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек медицинских учреждений	251
Таблица 3-0831-25	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов	252
Таблица 3-0831-26	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений	252
Таблица 3-0831-27	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи	253
Таблица 3-0831-28	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек медицинских учреждений	253
Таблица 3-0831-221	Текущий ремонт санитарно-технических приборов поликлинических учреждений	254
Таблица 3-0831-222	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в подстанциях скорой медицинской помощи	254
Таблица 3-0831-223	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в медицинских учреждениях	255
Таблица 3-0831-224	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в медицинских колледжах	256
<b>Отдел 9</b>	<b>Отопление и теплоснабжение</b>	256
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	256
Таблица 3-0922-37	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	256
Таблица 3-0922-38	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	257
Таблица 3-0922-39	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	257
Таблица 3-0922-40	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения медицинских учреждений	258
Таблица 3-0922-108	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	259
Таблица 3-0922-109	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	259
Таблица 3-0922-110	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	260
Таблица 3-0922-111	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения медицинских учреждений	261
Таблица 3-0922-192	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения медицинских колледжей	262
Таблица 3-0922-195	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения медицинских колледжей	262
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	263
Таблица 3-0931-41	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	263
Таблица 3-0931-42	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	263
Таблица 3-0931-43	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	264
Таблица 3-0931-44	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения медицинских учреждений	264
Таблица 3-0931-196	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения медицинских колледжей	265
<b>Отдел 10</b>	<b>Вентиляция и кондиционирование воздуха</b>	265
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	265
Таблица 3-1022-112	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года физкультурно-оздоровительных комплексов	265

Таблица 3-1022-113	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года амбулаторно-поликлинических учреждений	266
Таблица 3-1022-122	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года подстанций скорой медицинской помощи	266
Таблица 3-1022-123	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года медицинских учреждений	267
Таблица 3-1022-197	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года медицинских колледжей	268
Таблица 3-1022-212	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений	268
Таблица 3-1022-213	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования подстанций скорой медицинской помощи	269
Таблица 3-1022-214	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования медицинских учреждений	270
Таблица 3-1022-215	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования медицинских колледжей	271
Таблица 3-1022-229	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года амбулаторно-поликлинических учреждений	271
Таблица 3-1022-230	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года медицинских учреждений	271
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	272
Таблица 3-1031-114	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования физкультурно-оздоровительных комплексов	272
Таблица 3-1031-115	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования амбулаторно-поликлинических учреждений	273
Таблица 3-1031-118	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования подстанций скорой медицинской помощи	273
Таблица 3-1031-119	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования медицинских учреждений	274
Таблица 3-1031-198	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования медицинских колледжей	275
<b>Отдел 11</b>	<b>Электроосвещение и силовое электрооборудование</b>	275
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	275
Таблица 3-1122-166	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования амбулаторно-поликлинических учреждений	275
Таблица 3-1122-167	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования подстанций скорой медицинской помощи	276
Таблица 3-1122-168	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования медицинских учреждений	277
Таблица 3-1122-172	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения амбулаторно-поликлинических учреждений	278
Таблица 3-1122-173	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения подстанций скорой медицинской помощи	278
Таблица 3-1122-174	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских учреждений	279
Таблица 3-1122-186	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования медицинских колледжей	280
Таблица 3-1122-188	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских колледжей	280
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	281
Таблица 3-1131-169	Текущий ремонт систем силового электрооборудования амбулаторно-поликлинических учреждений	281
Таблица 3-1131-170	Текущий ремонт систем силового электрооборудования подстанций скорой медицинской помощи	281
Таблица 3-1131-171	Текущий ремонт систем силового электрооборудования медицинских учреждений	282
Таблица 3-1131-175	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения амбулаторно-поликлинических учреждений	283
		203

Таблица 3-1131-176	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения подстанций скорой медицинской помощи	283
Таблица 3-1131-177	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских учреждений	284
Таблица 3-1131-187	Текущий ремонт систем силового электрооборудования медицинских колледжей	285
Таблица 3-1131-189	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских колледжей	285
<b>Отдел 12</b>	<b>Сети связи и сигнализации</b>	286
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	286
Таблица 3-1222-45	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	286
Таблица 3-1222-46	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	287
Таблица 3-1222-47	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	287
Таблица 3-1222-48	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских учреждений	288
Таблица 3-1222-53	Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	288
Таблица 3-1222-54	Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	289
Таблица 3-1222-55	Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	289
Таблица 3-1222-56	Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации медицинских учреждений	290
Таблица 3-1222-61	Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	291
Таблица 3-1222-62	Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации медицинских учреждений	292
Таблица 3-1222-65	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре физкультурно-оздоровительных комплексов	293
Таблица 3-1222-66	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре амбулаторно-поликлинических учреждений	294
Таблица 3-1222-67	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре подстанций скорой медицинской помощи	294
Таблица 3-1222-68	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре медицинских учреждений	295
Таблица 3-1222-73	Техническое обслуживание докторской вызывной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	296
Таблица 3-1222-75	Техническое обслуживание системы вызова медсестры медицинских учреждений	296
Таблица 3-1222-77	Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи физкультурно-оздоровительных комплексов	297
Таблица 3-1222-78	Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи подстанций скорой медицинской помощи	297
Таблица 3-1222-81	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи амбулаторно-поликлинических учреждений	298
Таблица 3-1222-82	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи медицинских учреждений	298
Таблица 3-1222-85	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания физкультурно-оздоровительных комплексов	299
Таблица 3-1222-86	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания амбулаторно-поликлинических учреждений	299
Таблица 3-1222-87	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания подстанций скорой медицинской помощи	300
Таблица 3-1222-88	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания медицинских учреждений	300

Таблица 3-1222-93	Техническое обслуживание системы громкоговорящей оперативной связи подстанций скорой медицинской помощи	301
Таблица 3-1222-95	Техническое обслуживание системы электрочасофикации физкультурно-оздоровительных комплексов	301
Таблица 3-1222-96	Техническое обслуживание системы электрочасофикации амбулаторно-поликлинических учреждений	302
Таблица 3-1222-97	Техническое обслуживание системы электрочасофикации подстанций скорой медицинской помощи	302
Таблица 3-1222-98	Техническое обслуживание системы электрочасофикации медицинских учреждений	303
Таблица 3-1222-103	Техническое обслуживание системы автоматического управления светофорами подстанций скорой медицинской помощи	304
Таблица 3-1222-116	Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	304
Таблица 3-1222-145	Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи медицинских учреждений	305
Таблица 3-1222-147	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	305
Таблица 3-1222-148	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских учреждений	306
Таблица 3-1222-164	Техническое обслуживание докторской вызывной сигнализации медицинских учреждений	307
Таблица 3-1222-199	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских колледжей	307
Таблица 3-1222-201	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре медицинских колледжей	308
Таблица 3-1222-203	Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи медицинских колледжей	308
Таблица 3-1222-205	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания медицинских колледжей	308
Таблица 3-1222-207	Техническое обслуживание системы электрочасофикации медицинских колледжей	309
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	309
Таблица 3-1231-49	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	309
Таблица 3-1231-50	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	310
Таблица 3-1231-51	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	310
Таблица 3-1231-52	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских учреждений	311
Таблица 3-1231-57	Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	311
Таблица 3-1231-58	Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	312
Таблица 3-1231-59	Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	312
Таблица 3-1231-60	Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации медицинских учреждений	313
Таблица 3-1231-63	Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	314
Таблица 3-1231-64	Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации медицинских учреждений	315
Таблица 3-1231-69	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре физкультурно-оздоровительных комплексов	316
Таблица 3-1231-70	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре амбулаторно-поликлинических учреждений	317
Таблица 3-1231-71	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре подстанций скорой медицинской помощи	317
Таблица 3-1231-72	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре медицинских учреждений	317



Таблица 3-1231-74	Текущий ремонт докторской вызывной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	319
Таблица 3-1231-76	Текущий ремонт системы вызова медсестры медицинских учреждений	319
Таблица 3-1231-79	Текущий ремонт сетей городской телефонной связи физкультурно-оздоровительных комплексов	320
Таблица 3-1231-80	Текущий ремонт сетей городской телефонной связи подстанций скорой медицинской помощи	320
Таблица 3-1231-83	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи амбулаторно-поликлинических учреждений	321
Таблица 3-1231-84	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи медицинских учреждений	321
Таблица 3-1231-89	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания физкультурно-оздоровительных комплексов	322
Таблица 3-1231-90	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания амбулаторно-поликлинических учреждений	322
Таблица 3-1231-91	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания подстанций скорой медицинской помощи	323
Таблица 3-1231-92	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания медицинских учреждений	323
Таблица 3-1231-94	Текущий ремонт системы громкоговорящей оперативной связи подстанций скорой медицинской помощи	324
Таблица 3-1231-99	Текущий ремонт системы электрочасофикации физкультурно-оздоровительных комплексов	324
Таблица 3-1231-100	Текущий ремонт системы электрочасофикации амбулаторно-поликлинических учреждений	325
Таблица 3-1231-101	Текущий ремонт системы электрочасофикации подстанций скорой медицинской помощи	325
Таблица 3-1231-102	Текущий ремонт системы электрочасофикации медицинских учреждений	326
Таблица 3-1231-104	Текущий ремонт системы автоматического управления светофорами подстанций скорой медицинской помощи	327
Таблица 3-1231-117	Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	327
Таблица 3-1231-146	Текущий ремонт сетей городской телефонной связи медицинских учреждений	328
Таблица 3-1231-149	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	328
Таблица 3-1231-150	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских учреждений	329
Таблица 3-1231-165	Текущий ремонт докторской вызывной сигнализации медицинских учреждений	330
Таблица 3-1231-200	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских колледжей	330
Таблица 3-1231-202	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре медицинских колледжей	331
Таблица 3-1231-204	Текущий ремонт сетей городской телефонной связи медицинских колледжей	331
Таблица 3-1231-206	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания медицинских колледжей	331
Таблица 3-1231-208	Текущий ремонт системы электрочасофикации медицинских колледжей	332
<b>Отдел 13</b>	<b>КИП и автоматика</b>	332
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	332
Таблица 3-1322-105	Техническое обслуживание системы автоматического контроля превышения загазованности подстанций скорой медицинской помощи	332
Таблица 3-1322-209	Техническое обслуживание автоматики сантехсистем амбулаторно-поликлинических учреждений	333
Таблица 3-1322-210	Техническое обслуживание автоматики сантехсистем подстанций скорой медицинской помощи	333
Таблица 3-1322-211	Техническое обслуживание автоматики сантехсистем медицинских учреждений	334
Таблица 3-1322-216	Техническое обслуживание автоматики сантехсистем медицинских колледжей	335
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	335
Таблица 3-1331-106	Текущий ремонт системы автоматического контроля превышения загазованности подстанций скорой медицинской помощи	335

Таблица 3-1331-217	Текущий ремонт автоматики сантехсистем амбулаторно-поликлинических учреждений	336
Таблица 3-1331-218	Текущий ремонт автоматики сантехсистем подстанций скорой медицинской помощи	336
Таблица 3-1331-219	Текущий ремонт автоматики сантехсистем медицинских учреждений	337
Таблица 3-1331-220	Текущий ремонт автоматики сантехсистем медицинских колледжей	338
<b>Отдел 17</b>	<b>Бассейны</b>	338
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	338
Таблица 3-1722-107	Техническое обслуживание бассейна в лечебно-оздоровительном учреждении с системой водоподготовки в течение года	338
<b>Отдел 50</b>	<b>Разные работы</b>	339
<i>Раздел 12</i>	<i>Дератизация</i>	339
Таблица 3-5012-225	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в амбулаторно-поликлинических учреждениях	339
Таблица 3-5012-226	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года на подстанциях скорой медицинской помощи	339
Таблица 3-5012-227	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в медицинских учреждениях	340
Таблица 3-5012-22.	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в медицинских колледжах	341
<b>Отдел 90</b>	<b>Показатели в целом по объекту</b>	341
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	341
Таблица 3-9031-1001	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания физкультурно-оздоровительного комплекса	341
Таблица 3-9031-1002	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем амбулаторно-поликлинических учреждений	342
Таблица 3-9031-1003	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания подстанции скорой медицинской помощи	342
Таблица 3-9031-1004	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания медицинских учреждений	343
Таблица 3-9031-1005	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	344
Таблица 3-9031-1006	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	345
Таблица 3-9031-1007	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	345
Таблица 3-9031-1008	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации медицинских учреждений	346

## Техническая часть

### 1. Общие указания

1. Укрупненные показатели настоящего сборника предназначены для определения начальной (максимальной) цены на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию городских объектов отраслей «Здравоохранение» и «Физическая культура и спорт» (физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, катки, поликлиники, больничные корпуса, диспансеры, подстанции скорой помощи и т.п.).

2. Укрупненные показатели настоящего сборника разработаны с учетом требований «Методических рекомендаций по расчету укрупненных показателей стоимости по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов отраслей «Здравоохранение» и «Физическая культура и спорт», утвержденных Распоряжением ДЭПиР от 18 октября 2011 года № 38-Р.

3. Укрупненные показатели стоимости в базисном уровне цен по состоянию на 1 октября 2020 года настоящего сборника учитывают:

3.1. Заработную плату рабочих, занятых на основном производстве, на одного работника в месяц на 01.10.2021 г., в размере:

- 1 разряд – 20 589 руб.
- 2 разряд – 31 298 руб.
- 3 разряд – 35 007 руб.
- 4 разряд – 42 650 руб.
- 5 разряд – 49 015 руб.
- 6 разряд – 57 291 руб.
- 7 разряд – 61 110 руб.
- 8 разряд – 65 248 руб.

Заработная плата 1 разряда принимается в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве.

3.2. Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов по сметным ценам эксплуатации строительных машин и механизмов Сборника СН-2012.22. Заработная плата рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в месяц составляет:

- 4 разряд – 53 574 руб.;
- 5 разряд – 61 571 руб.;
- 6 разряд – 71 964 руб.;
- 7 разряд – 76 762 руб.;
- 8 разряд – 81 960 руб.

3.3. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве, в размере:

- Накладные расходы - 70%;
- Сметная прибыль - 10%.

3.4. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в размере:

- Накладные расходы - 78%;
- Сметная прибыль - 30%.

3.5. Стоимость вспомогательных материалов по сметным ценам сборника СН-2012.21.

4. Настоящими показателями не учитываются затраты, связанные с производством работ в зимнее время.

5. Укрупненные показатели стоимости настоящего сборника, как правило, выведены на 100 м<sup>2</sup> общей площади здания.

В других случаях укрупненные показатели выведены на следующие единицы измерения:

№ п/п	Номер таблиц	Ед. изм.	Наименование
1	2	3	4
1	3-0722-11, 3-0722-141, 3-0722-142, 3-0731-12, 3-0731-143, 3-0731-144	станция	Насосная станция кафедры водолечения
2	3-0722-9, 3-0722-137, 3-0722-138, 3-0731-10, 3-0731-139, 3-0731-140	узел	Узел присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию
3	3-1722-107	система	Система водоснабжения и водоподготовки бассейна

6. Стоимость материальных ресурсов (труб, фасонных изделий, арматуры, проводов, кабелей, приборов и др.), а также стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены оборудования и материалов, потребность в которых выявляется в процессе проведения технического обслуживания или ремонта, должна учитываться в соответствии с Законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.2, статья 42).

7. Укрупненными показателями настоящего сборника, как правило, учтены затраты на выполнение работ в течение года с периодичностью, установленной соответствующими регламентами, нормами и правилами за исключением показателей с конкретным временным периодом (месяц и т.д.).

7.1. В укрупнённых нормативах, где имеются указания на конкретные временные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), показатель стоимости приводится за указанный временной период в объёмах, установленных соответствующими нормами и правилами. При этом при применении указанных нормативов следует иметь в виду, что:

в стоимостных нормативах на проведение ежеквартального технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежеквартального технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодового технического обслуживания.»

8. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения учтены затраты, перечисленные в составах работ. Кроме того, данными показателями учтены работы по регулировке трехходовых кранов, набивке сальников, очистке от накипи запорной арматуры, укреплению расшатавшихся приборов в местах присоединения к трубопроводу, укреплению трубопроводов.

Данными показателями не учтены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем «теплый пол» и «теплая стена».

**8.1.** Укрупненными показателями таблиц 6.3-0722-1÷6.3-0722-4, 6.3-0722-190, 6.3-0731-5÷6.3-0731-8, 6.3-0731-191, 6.3-0922-37÷6.3-0922-40, 6.3-0922-195, 6.3-0931-41÷6.3-0931-44, 6.3-0931-196 работы по гидравлической опрессовке трубопроводов не учтены.

**8.2.** Укрупненными показателями таблиц 6.3-9031-1001÷1004 работы по гидравлической опрессовке трубопроводов учтены.

**9.** Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения учтены затраты на регулировку трехходовых кранов, набивку сальников, разборку, осмотр и очистку грязевиков воздухоотборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистку от накипи запорной арматуры, укрепление расшатавшихся приборов в местах присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов, устранение завоздушивания системы отопления, гидравлическая опрессовка трубопроводов и другие работы, перечисленные в составах работ. Данными показателями не учтены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем «теплый пол» и «теплая стена».

**10.** Укрупненными показателями таблиц 6.3-0811-33÷6.3-0811-36 учтены затраты по очистке участков трубопроводов водостока, примыкающих к водосточным воронкам.

**11.** Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей связи и сигнализации учтены затраты на проверку функциональности системы и поступающих сигналов, проверку электрических параметров, электрических схем. В укрупненных показателях на текущий ремонт учтены затраты на очистку контактов.

**12.** Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем зданий отдела 90 не учтены затраты на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматики санитарно-технических систем, насосных станций, бассейнов с системой водоподготовки.

**13.** Укрупненными показателями на ежемесячную санитарную эксплуатацию (уборку) помещений учтен полный комплекс работ за месяц, включая уборку различных поверхностей с периодичностью согласно регламентам, нормам и правилам, назначению и графику работы учреждения, включая ежедневные и генеральные уборки.

**14.** Укрупненными показателями по санитарной эксплуатации (уборке) учтено:

**14.1.** Получение, доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки;

**14.2.** Затраты на уборку, включая переходы в процессе работы;

**14.3.** Сбор мусора в специальные емкости;

**14.4.** Промывка, просушка, уборка в специально отведенные места после окончания работ инвентаря, приспособлений и средств уборки;

**14.5.** Стоимость специальных моющих, чистящих и дезинфицирующих средств и воды;

**14.6.** Затраты на приобретение инвентаря для уборки, которые учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся щетки, швабры, тряпки, ведра и т.д.

**15.** Укрупненными показателями таблиц 6.3-1122 и 6.3-1131 учтены все необходимые замеры и соответствующие записи в журналы в объеме проведения технического обслуживания или текущего ремонта указанных приборов и сетей, согласно техническим регламентам, нормам и правилам, паспортам и инструкциям приборов.

Отдел № 2. Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 3-0211-157. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка и мытье стен с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Сухая уборка потолков.
5. Влажная уборка подоконников.
6. Мытье дверей.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-157-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	2598,28	1428,07	-	27,75	999,65	142,81	11,44	
3-0211-157-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	2751,87	1512,56	-	29,26	1058,79	151,26	12,12	
3-0211-157-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	2904,37	1598,69	-	26,73	1119,08	159,87	12,81	
3-0211-157-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2846,86	1561,53	-	36,11	1093,07	156,15	12,51	
3-0211-157-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	2870,34	1580,92	-	24,69	1106,64	158,09	12,66	

Таблица № 3-0211-158. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка и мытье стен с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Сухая уборка потолков.
5. Влажная уборка подоконников.
6. Мытье дверей.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-158-1	на 10 машин	2941,93	1619,10	-	27,55	1133,37	161,91	12,97	
3-0211-158-2	на 20 машин	2778,75	1528,03	-	28,30	1069,62	152,80	12,24	

Таблица № 3-0211-159. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в медицинских учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-159-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	2367,39	1297,56	-	31,78	908,29	129,76		10,39
3-0211-159-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	2271,64	1248,88	-	23,65	874,22	124,89		10,00
3-0211-159-3	лабораторно-аппетный корпус	2629,54	1441,01	-	35,72	1008,71	144,10		11,54
3-0211-159-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1828,43	1002,89	-	23,23	702,02	100,29		8,03
3-0211-159-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	3026,03	1657,89	-	41,82	1160,53	165,79		13,28
3-0211-159-6	детский хоспис на 30 коек	3175,76	1746,82	-	31,48	1222,78	174,68		13,99
3-0211-159-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	2762,48	1516,20	-	33,32	1061,34	151,62		12,15
3-0211-159-8	женская консультация на 530 пос. в смену	2833,27	1556,97	-	30,72	1089,88	155,70		12,47
3-0211-159-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	3045,52	1675,04	-	30,45	1172,53	167,50		13,42
3-0211-159-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	2423,27	1331,13	-	27,24	931,79	133,11		10,66
3-0211-159-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	3093,01	1703,03	-	27,56	1192,12	170,30		13,64
3-0211-159-12	патологоанатомический корпус госпиталя	2663,11	1459,60	-	35,83	1021,72	145,96		11,69
3-0211-159-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	3124,87	1719,55	-	29,69	1203,68	171,95		13,77
3-0211-159-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	2970,87	1635,76	-	26,50	1145,03	163,58		13,10
3-0211-159-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	3293,67	1810,54	-	34,70	1267,38	181,05		14,50
3-0211-159-16	блок столовой медицинского учреждения	2158,13	1183,96	-	27,00	828,77	118,40		9,48

Таблица № 3-0211-160. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3-0211-160-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	9659,04	5315,66	-	90,85	3720,96	531,57	42,58		
3-0211-160-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	11000,36	6055,42	-	100,61	4238,79	605,54	48,51		
3-0211-160-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	12828,95	7069,58	-	103,71	4948,70	706,96	56,63		
3-0211-160-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	10776,53	5922,44	-	116,15	4145,70	592,24	47,44		
3-0211-160-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	10448,54	5761,49	-	77,86	4033,04	576,15	46,15		

Таблица № 3-0211-161. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3-0211-161-1	на 10 машин	5962,75	3286,66	-	46,76	2300,66	328,67	26,33		
3-0211-161-2	на 20 машин	6996,85	3853,64	-	60,30	2697,55	385,36	30,87		



Таблица № 3-0211-162. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские

кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в медицинских учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0211-162-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	23401,64	12866,82	-	241,36	9006,78	1286,68	103,07
3-0211-162-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	16850,50	9282,21	-	142,52	6497,55	928,22	74,35
3-0211-162-3	лабораторно-аппетный корпус	16536,66	9075,83	-	200,17	6353,08	907,58	72,70
3-0211-162-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	22115,40	12148,68	-	247,77	8504,08	1214,87	97,32
3-0211-162-5	диспансер психо-неврологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	12306,23	6757,06	-	143,52	4729,94	675,71	54,13
3-0211-162-6	детский хостис на 30 коек	26684,66	14697,83	-	228,57	10288,48	1469,78	117,73
3-0211-162-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	13230,81	7278,30	-	129,87	5094,81	727,83	58,30
3-0211-162-8	женская консультация на 530 пос. в смену	12698,73	6989,61	-	117,43	4892,73	698,96	55,99
3-0211-162-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	15658,08	8622,28	-	137,97	6035,60	862,23	69,07
3-0211-162-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	20701,91	11401,69	-	178,86	7981,19	1140,17	91,33
3-0211-162-11	патологоанатомический корпус госпиталя	26814,66	14716,29	-	325,34	10301,40	1471,63	117,88
3-0211-162-12	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	16417,04	9049,44	-	128,05	6334,61	904,94	72,49
3-0211-162-13	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	8680,35	4785,23	-	66,94	3349,66	478,52	38,33
3-0211-162-14	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	13955,02	7684,03	-	123,77	5378,82	768,40	61,55
3-0211-162-15	блок столовой медицинского учреждения	8206,59	4524,91	-	61,75	3167,44	452,49	36,25

Таблица № 3-0211-163. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса А (операционные) в медицинских учреждениях

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
  2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
  3. Мытье стен, потолков, подоконников и дверей с дезинфекцией.
  4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-163-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	2881,64	1578,12	-	41,03	1104,68	157,81	12,64	
3-0211-163-2	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	4884,17	2670,95	-	76,45	1869,67	267,10	21,40	
3-0211-163-3	лечебный корпус детской клинической больницы на 500 коек	2344,06	1283,99	-	32,88	898,79	128,40	10,29	
3-0211-163-4	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	2565,98	1405,59	-	35,92	983,91	140,56	11,26	
3-0211-163-5	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	815,85	445,44	-	14,06	311,81	44,54	3,57	

Таблица № 3-0211-179. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в медицинских колледжах

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
  2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
  3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
  4. Влажная уборка подоконников.
  5. Мытье дверей.
  6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-179-1	медицинский колледж на 650 учащихся	4290,22	2361,78	-	39,01	1653,25	236,18	18,92	

Таблица № 3-0211-180. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (медицинские кабинеты, лаборатории и пр.) в медицинских колледжах

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
3-0211-180-1	медицинский колледж на 650 учащихся	2515,19	1386,62	-	19,28	970,63	138,66
							11,11

## Отдел № 5. Полы

## Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 3-0511-124. Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов и лестниц согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
3-0511-124-1	для детей на 360 пос. в смену с монокораздаточным пунктом	2432,85	1265,36	-	155,20	885,75	126,54
3-0511-124-2	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	2430,14	1266,39	-	150,63	886,48	126,64
3-0511-124-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2488,92	1295,74	-	136,59	907,02	129,57
3-0511-124-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	2514,88	1298,31	-	177,93	908,81	129,83
3-0511-124-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	3000,89	1566,24	-	181,66	1096,37	156,62
							10,14
							10,15
							10,38
							10,40
							12,55

Таблица № 3-0511-125. Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов и лестниц согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-125-1	на 10 машин	3505,92	1771,20	-	317,76	1239,84	177,12	14,19	
3-0511-125-2	на 20 машин	4022,27	2044,90	-	341,45	1431,43	204,49	16,38	

Таблица № 3-0511-126. Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в

медицинских учреждений

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.

3. Подметание, протирка и мытье полов и лестниц согласно периодичности уборки помещений.

4. Протирка перил лестниц.

5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0511-126-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	2381,24	1262,92	-	107,98	884,05	126,29		10,12
3-0511-126-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1866,25	936,84	-	179,94	655,79	93,68		7,51
3-0511-126-3	лабораторно-аппетный корпус	2757,72	1446,99	-	153,14	1012,89	144,70		11,59
3-0511-126-4	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	1953,90	1009,22	-	137,30	706,46	100,92		8,09
3-0511-126-5	детский хостис на 30 коек	3836,83	1937,63	-	349,10	1356,34	193,76		15,52
3-0511-126-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	2573,36	1338,47	-	164,11	936,93	133,85		10,72
3-0511-126-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	2246,32	1161,26	-	156,05	812,88	116,13		9,30
3-0511-126-8	женская консультация на 530 пос. в смену	4557,10	2250,25	-	506,64	1575,18	225,03		18,03
3-0511-126-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	3348,71	1724,33	-	244,92	1207,03	172,43		13,81
3-0511-126-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	2464,91	1275,05	-	169,81	892,54	127,51		10,21
3-0511-126-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	1071,65	531,98	-	114,08	372,39	53,20		4,26
3-0511-126-12	патологоанатомический корпус госпиталя	2133,51	1081,02	-	187,68	756,71	108,10		8,66
3-0511-126-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	3564,35	1847,90	-	238,13	1293,53	184,79		14,80
3-0511-126-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	2493,52	1300,94	-	151,83	910,66	130,09		10,42
3-0511-126-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	2531,75	1320,46	-	154,92	924,32	132,05		10,58
3-0511-126-16	блок столовой медицинского учреждения	2512,78	1321,36	-	134,33	924,95	132,14		10,58

Таблица № 3-0511-127. Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-127-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	493,31	216,82	-	103,04	151,77	21,68		1,74
3-0511-127-2	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	514,62	219,84	-	118,91	153,89	21,98		1,76
3-0511-127-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	540,49	229,04	-	128,22	160,33	22,90		1,84
3-0511-127-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	485,90	191,82	-	140,63	134,27	19,18		1,54
3-0511-127-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	545,34	201,30	-	183,00	140,91	20,13		1,61

Таблица № 3-0511-128. Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-128-1	на 10 машин	597,29	282,36	-	89,04	197,65	28,24		2,26
3-0511-128-2	на 20 машин	613,12	289,85	-	91,40	202,89	28,98		2,32

Таблица № 3-0511-129. Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений медицинских учреждений

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:  
100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-129-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	841,00	397,57	-	125,37	278,30	39,76	3,19	
3-0511-129-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	594,89	231,73	-	177,78	162,21	23,17	1,86	
3-0511-129-3	лабораторно-аппетный корпус	598,33	214,82	-	211,66	150,37	21,48	1,72	
3-0511-129-4	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	549,36	219,31	-	154,60	153,52	21,93	1,76	
3-0511-129-5	детский хостис на 30 коек	804,44	404,06	-	77,12	282,85	40,41	3,24	
3-0511-129-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	656,31	262,77	-	183,32	183,94	26,28	2,11	
3-0511-129-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	846,40	360,42	-	197,64	252,30	36,04	2,89	
3-0511-129-8	женская консультация на 530 пос. в смену	669,92	234,53	-	247,77	164,17	23,45	1,88	
3-0511-129-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	851,25	361,41	-	200,71	252,99	36,14	2,90	
3-0511-129-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	1017,95	429,78	-	244,34	300,85	42,98	3,44	
3-0511-129-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	119,08	39,57	-	47,85	27,70	3,96	0,32	
3-0511-129-12	патологоанатомический корпус госпиталя	1048,63	495,73	-	156,32	347,01	49,57	3,97	
3-0511-129-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	684,75	343,93	-	65,68	240,75	34,39	2,76	
3-0511-129-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	643,69	297,28	-	108,59	208,09	29,73	2,38	
3-0511-129-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. смену	606,85	302,99	-	61,46	212,10	30,30	2,43	
3-0511-129-16	блок столовой медицинского учреждения	92,34	41,37	-	17,87	28,96	4,14	0,33	

Таблица № 3-0511-130. Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:  
100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-130-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	798,89	383,34	-	108,88	268,34	38,33		3,07
3-0511-130-2	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	725,12	349,58	-	95,87	244,71	34,96		2,80
3-0511-130-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	726,46	348,43	-	99,29	243,90	34,84		2,79
3-0511-130-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	829,83	389,61	-	128,54	272,72	38,96		3,12
3-0511-130-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	864,54	419,78	-	108,93	293,85	41,98		3,36

Таблица № 3-0511-131. Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:  
100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-131-1	на 10 машин	1113,08	512,91	-	189,84	359,04	51,29		4,11
3-0511-131-2	на 20 машин	932,47	431,50	-	155,77	302,05	43,15		3,46



Таблица № 3-0511-132. Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) медицинских учреждений

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	масса, тн	объем, м3
									9
3-0511-132-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	576,90	237,42	1,22	148,31	166,21	23,74		1,90
3-0511-132-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	606,80	298,34	-	69,79	208,84	29,83		2,39
3-0511-132-3	лабораторно-аппетный корпус	823,35	398,39	-	106,24	278,88	39,84		3,19
3-0511-132-4	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	1108,77	506,95	-	196,25	354,87	50,70		4,06
3-0511-132-5	детский хоспис на 30 коек	1192,12	578,78	-	150,31	405,15	57,88		4,64
3-0511-132-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1117,68	545,07	-	136,55	381,55	54,51		4,37
3-0511-132-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	938,71	404,92	0,52	209,33	283,45	40,49		3,24
3-0511-132-8	женская консультация на 530 пос. в смену	534,26	259,58	0,51	66,51	181,70	25,96		2,08
3-0511-132-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	712,05	281,98	1,14	203,34	197,39	28,20		2,26
3-0511-132-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	933,02	398,09	0,57	215,88	278,67	39,81		3,19
3-0511-132-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	3633,42	1779,23	-	430,81	1245,46	177,92		14,25
3-0511-132-12	патологоанатомический корпус госпиталя	1237,51	599,07	-	159,18	419,35	59,91		4,80
3-0511-132-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	700,36	342,14	7,18	77,27	239,54	34,23		2,74
3-0511-132-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	1291,43	623,28	-	169,53	436,29	62,33		4,99
3-0511-132-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	727,21	342,98	-	109,85	240,08	34,30		2,75
3-0511-132-16	блок столовой медицинского учреждения	1234,46	620,95	-	116,76	434,66	62,09		4,97

Таблица № 3-0511-133. Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.)

амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
3-0511-133-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	3994,43	976,30	1,00	2236,08	683,42	97,63			7,82
3-0511-133-2	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	4404,97	1068,43	0,89	2480,90	747,91	106,84			8,56
3-0511-133-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	3705,02	913,74	0,98	2059,30	639,63	91,37			7,32
3-0511-133-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	4049,10	971,74	1,54	2298,42	680,23	97,17			7,78
3-0511-133-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	3808,82	898,88	-	2190,84	629,21	89,89			7,20

Таблица № 3-0511-134. Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.)

подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
3-0511-134-1	на 10 машин	4405,08	1281,28	-	2098,77	896,90	128,13			10,26
3-0511-134-2	на 20 машин	4481,35	1256,89	-	2218,94	879,83	125,69			10,07

Таблица № 3-0511-135. Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.)

медицинских учреждений

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-135-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	9547,47	2216,75	-	5557,31	1551,73	221,68		17,76
3-0511-135-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	6697,77	1945,51	3,05	3192,77	1361,88	194,56		15,59
3-0511-135-3	лабораторно-аппетный корпус	6217,42	1443,63	-	3618,89	1010,54	144,36		11,56
3-0511-135-4	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	3998,29	965,69	1,85	2258,19	675,99	96,57		7,74
3-0511-135-5	детский хостис на 30 коек	6948,85	1687,98	-	3910,48	1181,59	168,80		13,52
3-0511-135-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	6656,45	1555,82	-	3855,98	1089,07	155,58		12,46
3-0511-135-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	7173,05	1638,97	-	4222,90	1147,28	163,90		13,13
3-0511-135-8	женская консультация на 530 пос. в смену	6328,73	1467,81	-	3686,67	1027,47	146,78		11,76
3-0511-135-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	3773,89	869,33	-	2209,10	608,53	86,93		6,96
3-0511-135-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	7790,91	1797,48	-	4555,44	1258,24	179,75		14,40
3-0511-135-11	патологоанатомический корпус госпиталя	8230,46	1972,80	-	4679,42	1380,96	197,28		15,80
3-0511-135-12	Многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек.	7220,83	1668,31	-	4217,87	1167,82	166,83		13,36
3-0511-135-13	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	3283,37	785,01	-	1870,35	549,51	78,50		6,29
3-0511-135-14	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	4965,17	1167,08	-	2864,42	816,96	116,71		9,35
3-0511-135-15	блок столовой медицинского учреждения	5409,76	2648,53	-	642,41	1853,97	264,85		21,22

Таблица № 3-0511-136. Ежемесячная уборка полов помещений класса А (операционные) медицинских учреждений

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-136-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	656,57	137,57	-	408,94	96,30	13,76	1,10	
3-0511-136-2	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1840,93	453,13	-	1025,30	317,19	45,31	3,63	
3-0511-136-4	лечебный корпус детской клинической больницы на 500 коек	1013,09	212,27	-	631,00	148,59	21,23	1,70	
3-0511-136-5	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	1110,11	232,60	-	691,43	162,82	23,26	1,86	
3-0511-136-6	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	324,62	68,02	-	202,19	47,61	6,80	0,55	

Таблица № 3-0511-181. Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, гардеробных в медицинских колледжах

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов и лестниц согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-181-1	медицинский колледж на 650 учащихся	2450,57	1267,34	-	169,36	887,14	126,73	10,15	

Таблица № 3-0511-182. Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений медицинских колледжей

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-182-1	медицинский колледж на 650 учащихся	588,18	244,27	-	148,49	170,99	24,43	1,96

Таблица № 3-0511-183. Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) медицинских колледжей

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-183-1	медицинский колледж на 650 учащихся	6017,43	2757,09	-	1054,67	1929,96	275,71	22,09

Таблица № 3-0511-184. Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (медицинские кабинеты, лаборатории и пр.) медицинских колледжей

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-184-1	медицинский колледж на 650 учащихся	902,60	212,73	-	519,69	148,91	21,27	1,70

Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 3-0611-151. Ежемесячная уборка окон в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:  
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.  
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.  
 3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остеклений витринного типа, рам, петель, ручек.  
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:  
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0611-151-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	39,61	20,72	-	2,31	14,51	2,07	0,17	
3-0611-151-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	36,19	18,92	-	2,14	13,24	1,89	0,15	
3-0611-151-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, Детское отделение - 120 пос. в смену)	29,80	15,59	-	1,73	10,92	1,56	0,13	
3-0611-151-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	31,16	16,30	-	1,82	11,41	1,63	0,13	
3-0611-151-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	50,71	26,51	-	2,99	18,56	2,65	0,21	

Таблица № 3-0611-152. Ежемесячная уборка окон в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:  
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.  
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.  
 3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остеклений витринного типа, рам, петель, ручек.  
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:  
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0611-152-1	на 10 машин	32,85	17,20	-	1,89	12,04	1,72	0,14	
3-0611-152-2	на 20 машин	32,52	16,99	-	1,94	11,89	1,70	0,14	

Таблица № 3-0611-153. Ежемесячная уборка окон в медицинских учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остеклений витринного типа, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0611-153-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	44,77	23,42	-	2,61	16,40	2,34	0,19	
3-0611-153-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	51,07	26,69	-	3,03	18,68	2,67	0,21	
3-0611-153-3	лабораторно-аппетный корпус	43,16	22,60	-	2,48	15,82	2,26	0,18	
3-0611-153-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	33,64	17,61	-	1,94	12,33	1,76	0,14	
3-0611-153-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	54,94	28,74	-	3,21	20,12	2,87	0,23	
3-0611-153-6	детский хостис на 30 коек	64,61	33,77	-	3,82	23,64	3,38	0,27	
3-0611-153-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	55,93	29,21	-	3,35	20,45	2,92	0,23	
3-0611-153-8	женская консультация на 530 пос. в смену	76,96	40,24	-	4,53	28,17	4,02	0,32	
3-0611-153-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	23,44	12,27	-	1,35	8,59	1,23	0,10	
3-0611-153-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	49,69	25,97	-	2,94	18,18	2,60	0,21	
3-0611-153-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	30,70	16,08	-	1,76	11,25	1,61	0,13	
3-0611-153-12	патологоанатомический корпус госпиталя	58,47	30,62	-	3,36	21,43	3,06	0,25	
3-0611-153-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	40,59	21,25	-	2,33	14,88	2,13	0,17	
3-0611-153-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	34,69	18,16	-	2,00	12,71	1,82	0,15	
3-0611-153-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	61,23	32,06	-	3,52	22,44	3,21	0,26	
3-0611-153-16	блок столовой медицинского учреждения	22,75	11,91	-	1,31	8,34	1,19	0,10	

Таблица № 3-0611-178. Ежемесячная уборка окон в медицинских колледжах

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остеклений витринного типа, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:  
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0611-178-1	медицинский колледж на 650 учащихся	55,85	29,24	-	3,22	20,47	2,92	0,23

## Отдел № 7. Водоснабжение

## Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-0722-1. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:  
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-1-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	1494,64	480,45	359,65	25,19	513,25	116,10	1,92
3-0722-1-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1614,95	542,67	362,30	29,05	558,11	122,82	2,14
3-0722-1-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1434,04	458,33	341,52	34,89	488,85	110,45	1,83
3-0722-1-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1915,09	610,27	447,94	63,52	647,57	145,79	2,45



Таблица № 3-0722-2. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0722-2-1	для детей на 360 пос. в смену с молокозаводочным пунктом	1824,98	601,64	417,73	39,75	626,66	139,20		2,36
3-0722-2-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	2400,13	1028,51	293,87	54,77	864,53	158,45		3,83
3-0722-2-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1779,09	573,62	414,55	49,64	605,48	135,80		2,29
3-0722-2-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2453,45	781,46	585,91	61,79	835,27	189,02		3,16
3-0722-2-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	2909,15	869,94	634,94	275,82	921,32	207,13		3,36

Таблица № 3-0722-3. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0722-3-1	на 10 машин	255,96	99,69	38,25	12,22	88,59	17,21		0,40
3-0722-3-2	на 20 машин	220,08	60,89	31,57	57,41	58,15	12,06		0,25

Таблица № 3-0722-4. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
3-0722-4-1	хоспис на 30 коек	1531,21	519,63	345,23	15,50	533,57	117,28	2,00			
3-0722-4-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	1074,41	363,45	243,43	10,97	374,16	82,40	1,39			
3-0722-4-3	родильный дом на 80 коек	1668,49	533,78	386,96	57,13	564,02	126,60	2,24			
3-0722-4-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	2622,53	827,34	598,30	127,47	873,48	195,94	3,26			
3-0722-4-5	лабораторно-аппетный корпус	2090,07	678,71	483,14	56,15	712,78	159,29	2,67			
3-0722-4-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1593,99	499,42	377,05	61,13	535,10	121,29	2,07			
3-0722-4-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1165,99	384,68	270,82	18,25	402,52	89,72	1,49			
3-0722-4-8	женская консультация на 530 пос. в смену	924,96	177,40	143,19	364,90	194,63	44,84	0,71			
3-0722-4-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1366,46	374,80	278,19	224,13	399,22	90,12	1,46			
3-0722-4-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	618,92	186,34	131,09	63,13	194,93	43,43	0,72			
3-0722-4-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	290,39	90,47	71,17	7,88	98,35	22,52	0,39			
3-0722-4-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	668,26	217,81	158,72	9,36	230,56	51,81	0,83			
3-0722-4-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	653,04	206,92	147,17	33,17	217,24	48,54	0,88			
3-0722-4-14	блок-столовой медицинского учреждения	1079,62	334,41	172,72	187,31	319,06	66,12	1,42			

Таблица № 3-0722-9. Техническое обслуживание узлов присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
3-0722-9-1	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	2122,30	674,32	438,42	171,50	687,68	150,38	2,86			

Таблица № 3-0722-11. Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов.
2. Техническое обслуживание:

- насосных насосных агрегатов;
- задвижек;
- вентиля шаровых;
- расширительного бака;
- клапанов;
- задвижек с электроприводом (клапанов).

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
3-0722-11-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	8709,07	2605,75	1848,93	910,30	2733,65	610,44		9,71
3-0722-11-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	6119,34	1891,52	1091,45	879,66	1851,03	395,68		7,14

Таблица № 3-0722-137. Техническое обслуживание узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно - поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов и арматуры
2. Техническое обслуживание трубопроводов и арматуры.
3. Профилактическое обслуживание трубопроводов и арматуры.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
3-0722-137-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1582,09	496,30	328,05	137,20	508,83	111,71		2,11

Таблица № 3-0722-138. Техническое обслуживание узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов и арматуры
2. Техническое обслуживание трубопроводов и арматуры.
3. Профилактическое обслуживание трубопроводов и арматуры.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
3-0722-138-1	медико-оздоровительный центр	929,82	299,01	192,13	68,60	303,83	66,25		1,27

Таблица № 3-0722-141. Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения амбулаторно - поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов, арматуры, насосных агрегатов.
2. Техническое обслуживание трубопроводов, арматуры, насосных агрегатов.
3. Профилактическое обслуживание трубопроводов, арматуры, насосных агрегатов.

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-141-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	19720,46	4837,21	4478,63	3483,96	5589,46	1331,20	18,69

Таблица № 3-0722-142. Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования.
2. Техническое обслуживание трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования.
3. Профилактическое обслуживание трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования.

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-142-1	медико-оздоровительный центр	14136,29	3738,65	3839,75	951,34	4506,13	1100,42	14,34

Таблица № 3-0722-190. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-190-1	медицинский колледж на 650 учащихся	303,89	95,70	65,27	21,91	99,09	21,92	0,41

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-0731-5. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата 4	эксплуатация машин 5	материальные ресурсы 6	НР 7	СП 8	масса, тн	объем, м3
								9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0731-5-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	2372,38	905,53	425,90	41,05	832,83	167,07	3,42	
3-0731-5-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	2457,34	947,84	428,83	40,83	866,85	172,99	3,58	
3-0731-5-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1978,12	738,87	377,63	47,94	677,96	135,72	2,80	
3-0731-5-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	3086,33	1271,44	437,68	66,86	1101,77	208,58	4,69	

Таблица № 3-0731-6. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
3-0731-6-1	для детей на 360 пос. в смену с молокозасадочным пунктом	1470,21	676,70	153,89	22,30	528,55	88,77	2,44	
3-0731-6-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	2191,52	1007,43	208,48	39,38	799,30	136,93	3,57	
3-0731-6-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	2414,84	880,53	461,97	58,25	840,02	174,07	3,38	
3-0731-6-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1958,67	866,39	220,02	39,21	707,54	125,51	3,19	
3-0731-6-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1881,52	853,58	195,56	28,02	685,25	119,11	3,16	

Таблица № 3-0731-7. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
3-0731-7-1	на 10 машин	2206,07	1006,94	211,27	42,91	805,54	139,41		3,61
3-0731-7-2	на 20 машин	2224,94	1033,53	205,75	20,74	823,21	141,71		4,01

Таблица № 3-0731-8. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
3-0731-8-1	хоспис на 30 коек	1712,66	768,32	215,51	25,00	602,23	101,60		2,77
3-0731-8-2	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	983,39	462,77	87,98	10,97	361,10	60,57		1,67
3-0731-8-3	родильный дом на 80 коек	2691,79	1009,46	504,12	72,31	922,08	183,82		3,91
3-0731-8-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1814,74	853,40	165,52	10,43	671,53	113,86		3,35
3-0731-8-5	лабораторно-аппетный корпус	1520,94	669,53	182,55	25,40	546,55	96,91		2,46
3-0731-8-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1402,70	654,52	134,98	9,66	515,89	87,65		2,51
3-0731-8-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1411,60	646,10	156,22	19,47	504,94	84,87		2,32
3-0731-8-8	женская консультация на 530 пос. в смену	2656,74	1259,92	242,23	28,46	967,31	158,82		4,49
3-0731-8-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	2313,18	1075,18	230,41	24,86	841,16	141,57		3,87
3-0731-8-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	788,48	358,46	91,42	10,29	280,92	47,39		1,27
3-0731-8-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	525,63	219,34	94,53	9,21	173,10	29,45		0,79
3-0731-8-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	599,04	285,47	45,26	9,28	221,97	37,06		1,03
3-0731-8-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1943,83	816,83	269,00	30,22	697,68	130,10		3,07
3-0731-8-14	блок-столовой медицинского учреждения	1678,49	765,23	174,89	24,14	609,36	104,87		2,81

Таблица № 3-0731-10. Текущий ремонт узлов присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-10-1	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	5669,68	2396,46	686,92	202,04	2014,86	369,40	9,01

Таблица № 3-0731-12. Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Текущий ремонт:

- ручной задвижки;
- расширительного бака;
- фланцевого обратного клапана;
- напорного насосного агрегата.

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-12-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	37776,49	18463,21	2314,63	651,93	14062,58	2284,14	68,20
3-0731-12-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	25457,80	12421,45	1612,24	389,26	9487,79	1547,06	46,46

Таблица № 3-0731-139. Текущий ремонт узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно - поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов и арматуры.
2. Ремонт трубопроводов с заменой арматуры.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-139-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	3589,93	795,99	34,91	2098,59	574,27	86,17	3,02

Таблица № 3-0731-140. Текущий ремонт узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов и арматуры.
2. Ремонт трубопроводов с заменой арматуры.

Измеритель:

1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-140-1	медико-оздоровительный центр	2834,87	1198,23	343,47	101,02	1007,45	184,70	4,50

Таблица № 3-0731-143. Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов, арматуры и оборудования.
2. Ремонт трубопроводов и арматуры.
3. Ремонт оборудования.
4. Замена арматуры не подлежащей ремонту.

Измеритель:

1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-143-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	43955,66	20535,63	3763,93	906,94	16050,97	2698,19	74,63

Таблица № 3-0731-144. Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов, арматуры и оборудования.
2. Ремонт трубопроводов и арматуры.
3. Ремонт оборудования.

Измеритель:

1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-144-1	медико-оздоровительный центр	34589,06	15604,97	3568,82	501,36	12678,43	2235,48	58,52



**Таблица № 3-0731-191. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения медицинских колледжей**

**Состав работ:**

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

**Измеритель:** 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-191-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1115,68	507,29	120,92	12,57	404,99	69,91	1,84

**Отдел № 8. Канализация и водосток**

**Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)**

**Таблица № 3-0811-29. Очистка трубопроводов бытовой канализации физкультурно-оздоровительных комплексов**

**Состав работ:**

1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

**Измеритель:** 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-29-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	992,27	551,26	-	-	385,88	55,13	2,30
3-0811-29-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	929,85	516,58	-	-	361,61	51,66	2,15
3-0811-29-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	591,64	328,69	-	-	230,08	32,87	1,37
3-0811-29-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1958,31	1087,95	-	-	761,56	108,80	4,53

Таблица № 3-0811-30. Очистка трубопроводов бытовой канализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0811-30-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1233,16	685,09	-	-	479,56	68,51	2,85	
3-0811-30-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1118,51	621,39	-	-	434,98	62,14	2,59	
3-0811-30-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1093,22	607,35	-	-	425,14	60,73	2,53	
3-0811-30-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1121,55	623,08	-	-	436,16	62,31	2,60	
3-0811-30-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	829,82	461,01	-	-	322,71	46,10	1,92	

Таблица № 3-0811-31. Очистка трубопроводов бытовой канализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0811-31-1	на 10 машин	798,01	443,34	-	-	310,34	44,33	1,85	
3-0811-31-2	на 20 машин	714,83	397,13	-	-	277,99	39,71	1,65	

Таблица № 3-0811-32. Очистка трубопроводов бытовой канализации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0811-32-1	хоспис на 30 коек	1213,09	673,94	-	-	471,76	67,39	-	2,81
3-0811-32-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТП на 100 мест	1439,07	799,48	-	-	559,64	79,95	-	3,33
3-0811-32-3	родильный дом на 80 коек	1108,11	615,62	-	-	430,93	61,56	-	2,56
3-0811-32-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1125,68	625,38	-	-	437,76	62,54	-	2,61
3-0811-32-5	лабораторно-аппетный корпус	1332,03	740,02	-	-	518,01	74,00	-	3,08
3-0811-32-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1086,73	603,74	-	-	422,62	60,37	-	2,52
3-0811-32-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1053,65	585,36	-	-	409,75	58,54	-	2,44
3-0811-32-8	женская консультация на 530 пос. в смену	918,79	510,44	-	-	357,31	51,04	-	2,13
3-0811-32-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1249,15	693,97	-	-	485,78	69,40	-	2,89
3-0811-32-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	1050,95	583,86	-	-	408,70	58,39	-	2,43
3-0811-32-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	1071,90	595,50	-	-	416,85	59,55	-	2,48
3-0811-32-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	679,45	377,47	-	-	264,23	37,75	-	1,57
3-0811-32-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1103,15	612,86	-	-	429,00	61,29	-	2,55
3-0811-32-14	блок столовой медицинского учреждения	1126,07	625,59	-	-	437,92	62,56	-	2,61

Таблица № 3-0811-33. Очистка трубопроводов водостока физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0811-33-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	148,70	82,61	-	-	57,83	8,26	0,34	
3-0811-33-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	79,10	43,95	-	-	30,76	4,39	0,18	
3-0811-33-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	152,85	84,92	-	-	59,44	8,49	0,35	
3-0811-33-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	198,51	110,28	-	-	77,20	11,03	0,46	

Таблица № 3-0811-34. Очистка трубопроводов водостока амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0811-34-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	52,02	28,90	-	-	20,23	2,89	0,12	
3-0811-34-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	98,17	54,54	-	-	38,18	5,45	0,23	
3-0811-34-3	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	87,36	48,54	-	-	33,97	4,85	0,20	
3-0811-34-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	109,10	60,61	-	-	42,43	6,06	0,25	
3-0811-34-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	77,81	43,23	-	-	30,26	4,32	0,18	

**Таблица № 3-0811-35. Очистка трубопроводов водостока подстанций скорой медицинской помощи**

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-35-1	на 10 машин	59,33	32,96	-	-	23,07	3,30	0,14
3-0811-35-2	на 20 машин	77,42	43,01	-	-	30,11	4,30	0,18

**Таблица № 3-0811-36. Очистка трубопроводов водостока медицинских учреждений**

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-36-1	хостис на 30 коек	158,70	88,16	-	-	61,72	8,82	0,37
3-0811-36-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	50,53	28,07	-	-	19,65	2,81	0,12
3-0811-36-3	родильный дом на 80 коек	124,05	68,92	-	-	48,24	6,89	0,29
3-0811-36-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	156,94	87,19	-	-	61,03	8,72	0,36
3-0811-36-5	лабораторно-аппетный корпус	115,45	64,14	-	-	44,90	6,41	0,27
3-0811-36-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	121,75	67,64	-	-	47,35	6,76	0,28
3-0811-36-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	37,73	20,96	-	-	14,67	2,10	0,09
3-0811-36-8	женская консультация на 530 пос. в смену	52,67	29,26	-	-	20,48	2,93	0,12
3-0811-36-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	54,49	30,27	-	-	21,19	3,03	0,13
3-0811-36-10	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	89,68	49,82	-	-	34,88	4,98	0,21
3-0811-36-11	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	78,69	43,72	-	-	30,60	4,37	0,18
3-0811-36-12	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	68,01	37,78	-	-	26,45	3,78	0,16

**Таблица № 3-0811-154. Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в амбулаторно-поликлинических учреждениях**

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье умывальников, раковин, биде, унитазов, ванн, душевых поддонов и кабин.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0811-154-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	4727,62	1670,60	-	1720,54	1169,42	167,06		13,38
3-0811-154-2	для детей на 360 пос. в смену с молокозаводочным пунктом	3335,56	1257,32	-	1072,38	880,13	125,73		10,07
3-0811-154-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	2478,53	890,68	-	875,31	623,47	89,07		7,14
3-0811-154-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2445,20	878,56	-	863,79	614,99	87,86		7,04
3-0811-154-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	3133,16	1121,07	-	1115,23	784,75	112,11		8,98

**Таблица № 3-0811-155. Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в подстанциях скорой медицинской помощи**

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье умывальников, раковин, биде, унитазов, ванн, душевых поддонов и кабин.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0811-155-1	на 10 машин	1089,80	412,15	-	347,94	288,50	41,21		3,30
3-0811-155-2	на 20 машин	1348,19	533,72	-	387,49	373,61	53,37		4,28

Таблица № 3-0811-156. Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в медицинских учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье умывальников, раковин, биде, унитазов, ванн, душевых поддонов и кабин.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:  
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0811-156-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	4616,57	1844,80	-	1295,93	1291,36	184,48	14,78	
3-0811-156-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	3503,59	1413,82	-	958,72	989,67	141,38	11,33	
3-0811-156-3	лабораторно-аптечный корпус	4378,46	1904,03	-	951,21	1332,82	190,40	15,25	
3-0811-156-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	2405,81	910,85	-	766,29	637,59	91,08	7,30	
3-0811-156-5	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	2810,34	1065,04	-	893,27	745,53	106,50	8,53	
3-0811-156-6	детский хоспис на 30 коек	3699,73	1367,23	-	1238,72	957,06	136,72	10,95	
3-0811-156-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1959,23	803,24	-	513,40	562,27	80,32	6,43	
3-0811-156-8	женская консультация на 530 пос. в смену	1955,71	657,48	-	772,24	460,24	65,75	5,27	
3-0811-156-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	4646,44	1942,47	-	1149,99	1359,73	194,25	15,56	
3-0811-156-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	4227,05	1667,43	-	1225,68	1167,20	166,74	13,36	
3-0811-156-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	903,57	355,79	-	263,15	249,05	35,58	2,85	
3-0811-156-12	патологоанатомический корпус госпиталя	2924,59	1202,77	-	759,60	841,94	120,28	9,64	
3-0811-156-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	4009,19	1438,54	-	1419,82	1006,98	143,85	11,52	
3-0811-156-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	1420,89	485,90	-	546,27	340,13	48,59	3,89	
3-0811-156-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	2818,66	1023,65	-	976,08	716,56	102,37	8,20	
3-0811-156-16	блок столовой медицинских учреждений	2709,52	1024,58	-	865,27	717,21	102,46	8,21	

Таблица № 3-0811-185. Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в медицинских колледжах

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье умывальников, раковин, биде, унитазов, ванн, душевых поддонов и кабин.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-185-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1520,70	553,30	-	524,76	387,31	55,33	4,43

Таблица № 3-0811-193. Очистка трубопроводов бытовой канализации медицинских колледжей

Состав работ:

1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-193-1	медицинский колледж на 650 учащихся	963,83	535,46	-	-	374,82	53,55	2,23

Таблица № 3-0811-194. Очистка трубопроводов водостока медицинских колледжей

Состав работ:

1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-194-1	медицинский колледж на 650 учащихся	107,75	59,86	-	-	41,90	5,99	0,25



## Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-0822-13. Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:  
1. Осмотр и техническое обслуживание:  
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;  
- задвижек с электроприводом (клапанов);  
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель:  
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8		9
3-0822-13-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	138,70	25,48	10,11	75,84	22,81	4,46		0,10
3-0822-13-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	113,74	27,56	9,65	47,90	24,04	4,59		0,11
3-0822-13-3	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	190,09	50,29	20,66	64,84	45,36	8,94		0,20

Таблица № 3-0822-14. Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:  
1. Осмотр и техническое обслуживание:  
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;  
- задвижек с электроприводом (клапанов);  
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель:  
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8		9
3-0822-14-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	34,67	15,09	4,31	0,27	12,68	2,32		0,06
3-0822-14-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	110,80	49,43	12,67	0,53	40,83	7,34		0,19
3-0822-14-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	51,66	12,64	4,77	20,89	11,20	2,16		0,05
3-0822-14-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	50,11	17,67	10,50	0,65	17,53	3,76		0,07
3-0822-14-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	100,94	20,63	15,42	37,88	22,03	4,98		0,08

Таблица № 3-0822-15. Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр и техническое обслуживание:
  - центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
  - задвижек с электроприводом (клапанов);
  - фильтров механических фланцевых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-15-1	на 10 машин	168,51	61,89	23,41	17,75	54,84	10,62	0,24

Таблица № 3-0822-16. Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек муниципальных учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и техническое обслуживание:
  - центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
  - задвижек с электроприводом (клапанов);
  - фильтров механических фланцевых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-16-1	хостпис на 30 коек	156,72	26,28	14,03	85,82	25,30	5,29	0,11
3-0822-16-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	60,41	15,10	9,86	16,65	15,42	3,38	0,06
3-0822-16-3	родильный дом на 80 коек	11,75	5,11	1,46	0,09	4,30	0,79	0,02
3-0822-16-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	29,96	13,05	3,72	0,23	10,96	2,00	0,05
3-0822-16-5	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	43,97	18,74	5,97	0,21	16,05	3,00	0,07
3-0822-16-6	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	67,03	27,33	10,39	0,37	24,24	4,70	0,11
3-0822-16-7	женская консультация на 530 пос. в смену	154,66	42,56	44,06	3,98	51,46	12,60	0,16
3-0822-16-8	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	43,06	13,85	10,52	0,44	14,87	3,38	0,05
3-0822-16-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	131,96	55,75	18,35	0,77	48,05	9,04	0,22

Таблица № 3-0822-21. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:

- напорных насосных агрегатов;
- клапанов;
- кранов шаровых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	9
3-0822-21-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	192,64	43,67	43,58	40,76	52,01	12,62		0,16
3-0822-21-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	412,30	101,93	104,39	53,33	122,71	29,94		0,37
3-0822-21-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	89,54	22,31	22,53	11,51	26,70	6,49		0,08
3-0822-21-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	258,97	71,42	75,75	3,06	87,27	21,47		0,26

Таблица № 3-0822-22. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:

- напорных насосных агрегатов;
- клапанов;
- кранов шаровых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	9
3-0822-22-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	70,17	17,49	17,65	9,02	20,92	5,09		0,07
3-0822-22-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	64,68	22,25	14,23	0,72	22,57	4,91		0,08
3-0822-22-3	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	211,78	47,94	48,09	44,64	57,22	13,89		0,18
3-0822-22-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	163,17	44,03	46,54	5,67	53,72	13,21		0,16
3-0822-22-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	76,10	17,23	17,28	16,04	20,56	4,99		0,06

**Таблица № 3-0822-23. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи**

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:

- напорных насосных агрегатов;
- клапанов;
- кранов шаровых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	9
3-0822-23-1	на 10 машин	300,47	72,11	71,34	50,73	85,58	20,71		0,27
3-0822-23-2	на 20 машин	86,59	23,72	23,46	4,46	28,14	6,81		0,09

**Таблица № 3-0822-24. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек медицинских учреждений**

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:

- напорных насосных агрегатов;
- клапанов;
- кранов шаровых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	9
3-0822-24-1	хоспис на 30 коек	97,73	26,95	28,58	1,16	32,93	8,11		0,10
3-0822-24-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	27,16	7,49	7,95	0,32	9,15	2,25		0,03
3-0822-24-3	родильный дом на 80 коек	187,71	46,31	47,82	23,96	55,94	13,68		0,17
3-0822-24-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	357,24	88,41	90,08	46,66	106,21	25,88		0,33
3-0822-24-5	лабораторно-аппетный корпус	380,02	89,75	90,71	65,97	107,45	26,14		0,33
3-0822-24-6	лечебный корпус городской клинической больницы на 500 коек	316,72	78,41	79,91	41,24	94,20	22,96		0,29
3-0822-24-7	паталого-анатомический корпус с экспериментальной лабораторией	111,00	27,55	27,89	14,51	33,01	8,04		0,10
3-0822-24-8	женская консультация на 530 пос. в смену	73,57	9,37	6,27	46,15	9,65	2,13		0,04
3-0822-24-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	317,11	78,50	80,01	41,30	94,31	22,99		0,29
3-0822-24-10	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	57,42	21,69	8,55	3,99	19,40	3,79		0,07

# Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-0831-17. Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр и текущий ремонт:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0831-17-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	397,31	173,47	39,75	18,23	140,99	24,87		0,54
3-0831-17-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	499,78	218,22	50,00	22,93	177,35	31,28		0,68
3-0831-17-3	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	762,73	314,89	77,81	65,12	258,70	46,21		1,03

Таблица № 3-0831-18. Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и текущий ремонт:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0831-18-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	327,05	142,80	32,72	15,00	116,06	20,47		0,44
3-0831-18-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	604,33	277,70	38,68	39,44	213,42	35,09		1,05
3-0831-18-3	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	217,45	94,94	21,76	9,98	77,16	13,61		0,30
3-0831-18-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	282,21	118,27	34,43	11,43	99,73	18,35		0,38
3-0831-18-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	336,03	124,43	44,44	37,34	108,97	20,85		0,51

Таблица № 3-0831-19. Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр и текущий ремонт:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-19-1	на 10 машин	540,00	163,21	60,05	145,27	143,79	27,68	0,73

Таблица № 3-0831-20. Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и текущий ремонт:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-20-1	хостпис на 30 коек	254,71	76,99	28,32	68,52	67,82	13,06	0,34
3-0831-20-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	171,19	52,31	22,97	38,41	47,92	9,58	0,23
3-0831-20-3	родильный дом на 80 коек	110,76	48,36	11,08	5,08	39,30	6,94	0,15
3-0831-20-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	282,76	123,46	28,29	12,97	100,34	17,70	0,38
3-0831-20-5	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	357,21	111,73	41,12	86,97	98,44	18,95	0,50
3-0831-20-6	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	261,90	79,27	29,91	68,92	70,21	13,59	0,35
3-0831-20-7	женская консультация на 530 пос. в смену	281,08	125,10	29,20	6,80	101,94	18,04	0,39
3-0831-20-8	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	280,27	78,77	29,70	68,55	69,75	13,50	0,35
3-0831-20-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	207,45	65,61	24,18	48,69	57,83	11,14	0,29

Таблица № 3-0831-25. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр и текущий ремонт:  
 - напорных насосных агрегатов;  
 - клапанов.  
 Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3-0831-25-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	623,73	305,91	35,56	13,30	231,64	37,32			1,10
3-0831-25-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1569,26	769,65	89,48	33,46	582,78	93,89			2,77
3-0831-25-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	327,63	160,69	18,68	6,99	121,67	19,60			0,58
3-0831-25-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1231,88	604,18	70,24	26,27	457,48	73,71			2,17

Таблица № 3-0831-26. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и текущий ремонт:  
 - напорных насосных агрегатов;  
 - клапанов.  
 Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3-0831-26-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	285,38	138,68	17,94	5,59	105,91	17,26			0,50
3-0831-26-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	339,31	163,56	24,10	4,38	126,35	20,92			0,63
3-0831-26-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	911,43	436,78	65,26	15,51	337,85	56,03			1,60
3-0831-26-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	765,11	374,63	44,44	16,07	284,10	45,87			1,35
3-0831-26-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	380,25	182,34	27,71	5,46	141,27	23,47			0,69

Таблица № 3-0831-27. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:		1. Осмотр и текущий ремонт: - напорных насосных агрегатов, - клапанов. 100 м2						
Измеритель:		100 м2						
Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
1	2	3	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
4	5	6	7	8	9			
3-0831-27-1	на 10 машин	985,48	483,34	56,19	21,01	365,98	58,96	1,74
3-0831-27-2	на 20 машин	739,55	360,50	45,85	13,56	274,91	44,73	1,33

Таблица № 3-0831-28. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек медицинских учреждений

Состав работ:		1. Осмотр и текущий ремонт: - напорных насосных агрегатов, - клапанов. 100 м2						
Измеритель:		100 м2						
Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
1	2	3	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
4	5	6	7	8	9			
3-0831-28-1	хоспис на 30 коек	464,86	227,99	26,51	9,91	172,63	27,82	0,82
3-0831-28-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	129,24	63,38	7,37	2,76	48,00	7,73	0,23
3-0831-28-3	родильный дом на 80 коек	773,12	375,70	48,60	15,15	286,90	46,77	1,36
3-0831-28-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	574,50	276,99	39,98	8,71	213,56	35,26	1,04
3-0831-28-5	лабораторно-аптечный корпус	588,83	283,10	41,98	8,68	218,82	36,25	1,07
3-0831-28-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	405,67	198,96	23,13	8,65	150,65	24,28	0,72
3-0831-28-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	795,00	385,10	52,94	12,82	295,61	48,53	1,44
3-0831-28-8	женская консультация на 530 пос. в смену	314,32	136,38	47,16	2,66	109,20	18,92	0,50
3-0831-28-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	835,07	402,62	58,11	12,65	310,43	51,26	1,51
3-0831-28-10	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	159,61	75,87	11,95	2,95	58,99	9,85	0,28



Таблица № 3-0831-221. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0831-221-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1740,65	937,96	0,48	51,84	656,57	93,80		4,31
3-0831-221-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1093,45	587,74	0,32	35,21	411,41	58,77		2,73
3-0831-221-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение на 240 пос. в смену и детское отделение на 120 пос. в смену)	1000,54	539,12	0,28	29,85	377,38	53,91		2,48
3-0831-221-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1212,75	652,50	0,31	37,94	456,75	65,25		3,02
3-0831-221-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	1319,84	709,52	0,33	42,38	496,66	70,95		3,27

Таблица № 3-0831-222. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0831-222-1	на 10 машин	534,18	287,89	0,13	15,85	201,52	28,79		1,33
3-0831-222-2	на 20 машин	374,87	201,44	0,11	12,17	141,01	20,14		0,94

Таблица № 3-0831-223. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в медицинских учреждениях

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-223-1	родильный дом инфекционный на 80 коек	720,40	387,13	0,21	23,36	270,99	38,71	1,80
3-0831-223-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	740,59	399,13	0,20	21,96	279,39	39,91	1,82
3-0831-223-3	лабораторно-аппетный корпус	268,85	143,51	0,05	10,48	100,46	14,35	0,67
3-0831-223-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	888,89	476,95	0,20	30,19	333,86	47,69	2,21
3-0831-223-5	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	974,84	523,49	0,26	32,29	366,45	52,35	2,42
3-0831-223-6	хостис детский на 30 коек	1030,91	555,28	0,29	31,11	388,70	55,53	2,55
3-0831-223-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	379,20	205,15	0,10	9,82	143,61	20,52	0,93
3-0831-223-8	женская консультация на 530 пос. в смену	1206,57	648,34	0,35	39,21	453,84	64,83	3,01
3-0831-223-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1122,62	603,60	0,29	35,85	422,52	60,36	2,77
3-0831-223-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	617,59	333,13	0,17	17,79	233,19	33,31	1,52
3-0831-223-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	307,63	165,73	0,08	9,24	116,01	16,57	0,76
3-0831-223-12	патологоанатомический корпус госпиталя	545,85	292,82	0,13	18,65	204,97	29,28	1,35
3-0831-223-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	1237,24	664,91	0,34	40,07	465,43	66,49	3,07
3-0831-223-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	650,46	349,34	0,17	21,48	244,54	34,93	1,62
3-0831-223-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	959,40	516,21	0,28	29,94	361,35	51,62	2,39
3-0831-223-16	блок столовой медицинского учреждения	526,76	281,06	0,12	20,73	196,74	28,11	1,30

Таблица № 3-0831-224. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в медицинских колледжах

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0831-224-1	медицинский колледж на 650 учащихся	624,24	338,90	0,26	13,96	237,23	33,89		1,57

## Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение

## Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-0922-37. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0922-37-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	1785,51	471,09	358,13	335,48	505,94	114,87		1,88
3-0922-37-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1921,64	594,54	402,06	175,57	613,95	135,52		2,36
3-0922-37-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировок на 100 пос. в смену	1667,58	491,09	310,52	261,60	496,51	107,86		1,99
3-0922-37-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	2061,00	433,40	283,97	803,48	443,08	97,07		1,83

Таблица № 3-0922-38. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0922-38-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1844,08	502,69	327,09	389,37	512,78	112,15		2,04
3-0922-38-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1208,57	465,61	217,98	4,02	433,16	87,80		1,91
3-0922-38-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	2254,81	793,83	471,00	34,08	787,40	168,50		3,37
3-0922-38-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2946,45	355,31	250,91	1885,06	372,16	83,01		1,50
3-0922-38-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	2864,55	1045,41	478,87	177,81	967,33	195,13		3,73

Таблица № 3-0922-39. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0922-39-1	на 10 машин	1108,22	440,25	186,78	1,78	400,05	79,36		1,83
3-0922-39-2	на 20 машин	955,51	375,77	165,36	1,15	344,37	68,86		1,57

Таблица № 3-0922-40. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-40-1	хоспис на 30 коек	1856,85	686,54	365,54	6,55	660,41	137,81	2,81
3-0922-40-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	783,95	233,34	157,95	98,42	241,03	53,21	0,92
3-0922-40-3	родильный дом на 80 коек	1584,29	361,22	209,62	581,67	355,99	75,79	1,43
3-0922-40-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	2543,17	526,75	421,83	885,85	576,25	132,49	2,10
3-0922-40-5	лабораторно-аппетный корпус	977,16	313,20	230,95	25,15	332,85	75,01	1,19
3-0922-40-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	2302,60	261,45	191,10	1510,71	277,03	62,31	1,11
3-0922-40-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1506,55	457,26	266,90	234,78	451,38	96,23	1,73
3-0922-40-8	женская консультация на 530 пос. в смену	1723,60	610,01	357,75	24,16	602,99	128,69	2,59
3-0922-40-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1842,05	448,36	349,36	447,65	485,73	110,95	1,90
3-0922-40-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	1432,10	432,39	249,41	234,50	425,37	90,43	1,62
3-0922-40-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	1737,19	560,06	390,79	72,10	584,29	129,95	2,36
3-0922-40-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	2223,98	240,89	177,49	1491,97	255,95	57,68	1,02
3-0922-40-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1457,22	524,96	242,13	105,24	486,58	98,31	2,10
3-0922-40-14	блок столовой медицинского учреждения	952,08	280,77	214,96	85,31	302,29	68,75	1,19

Таблица № 3-0922-108. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0922-108-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	5739,60	3161,44	-	49,01	2213,01	316,14	10,29	
3-0922-108-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	8566,47	4720,31	-	69,91	3304,22	472,03	15,36	
3-0922-108-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	6014,63	3309,89	-	56,83	2316,92	330,99	10,77	
3-0922-108-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	3887,91	2137,95	-	39,61	1496,56	213,79	6,96	

Таблица № 3-0922-109. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0922-109-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	4297,39	2361,76	-	46,22	1653,23	236,18	7,69	
3-0922-109-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	5510,98	3036,25	-	45,74	2125,37	303,62	9,88	
3-0922-109-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	3411,38	1876,49	-	33,70	1313,54	187,65	6,11	
3-0922-109-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	4849,01	2671,70	-	39,95	1870,19	267,17	8,70	
3-0922-109-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	5847,13	3215,63	-	59,00	2250,94	321,56	10,47	

Таблица № 3-0922-110. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8		9
3-0922-110-1	на 10 машин	5519,39	3046,74	-	35,26	2132,72	304,67		9,92
3-0922-110-2	на 20 машин	4499,06	2480,24	-	34,63	1736,17	248,02		8,07

Таблица № 3-0922-111. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:  
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
3-0922-111-1	ХОСПИС на 30 коек	6675,73	3671,80	-	66,49	2570,26	367,18			11,95
3-0922-111-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	7003,65	3864,02	-	48,41	2704,82	386,40			12,58
3-0922-111-3	родильный дом на 80 коек	4156,16	2281,63	-	49,23	1597,14	228,16			7,43
3-0922-111-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	5984,13	3294,95	-	53,23	2306,46	329,49			10,73
3-0922-111-5	лабораторно-аппетный корпус	6725,47	3708,39	-	50,37	2595,87	370,84			12,07
3-0922-111-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	3966,93	2184,98	-	33,97	1529,48	218,50			7,11
3-0922-111-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	3646,13	1996,64	-	52,18	1397,65	199,66			6,50
3-0922-111-8	женская консультация на 530 пос. в смену	5862,21	3236,81	-	35,95	2265,77	323,68			10,54
3-0922-111-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	4438,14	2448,15	-	31,48	1713,70	244,81			7,97
3-0922-111-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	2759,60	1331,69	-	362,56	932,18	133,17			4,33
3-0922-111-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	743,37	409,75	-	5,81	286,83	40,98			1,33
3-0922-111-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	866,34	470,27	-	19,85	329,19	47,03			1,53
3-0922-111-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	4697,29	2575,93	-	60,62	1803,15	257,59			8,38
3-0922-111-14	блок-столовой медицинского учреждения	5745,92	3166,42	-	46,36	2216,50	316,64			10,31



Таблица № 3-0922-192. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение прессы.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8		9
3-0922-192-1	медицинский колледж на 650 учащихся	3534,77	1948,05	-	28,28	1363,64	194,80		6,34

Таблица № 3-0922-195. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8		9
3-0922-195-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1144,45	356,31	270,85	47,75	382,66	86,88		1,51

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-0931-41. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.

3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3-0931-41-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	6315,38	2914,25	584,75	131,41	2295,34	389,63			10,36
3-0931-41-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	8361,68	3844,14	813,15	175,33	3018,61	510,45			13,59
3-0931-41-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	5952,43	2693,49	630,91	105,02	2151,38	371,63			9,75
3-0931-41-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	4757,42	2157,98	504,88	65,44	1729,23	299,89			7,86

Таблица № 3-0931-42. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.

3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3-0931-42-1	для детей на 360 пос. в смену с молокозаводным пунктом	6965,32	3201,46	673,06	114,62	2540,75	435,43			11,60
3-0931-42-2	для взрослого населения с травмипунктом на 750 пос. в смену	6086,52	2659,34	683,76	174,33	2180,49	388,60			8,95
3-0931-42-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	7571,81	3491,17	708,73	118,74	2776,21	476,96			13,03
3-0931-42-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	9616,34	4287,96	1111,50	49,69	3533,72	633,47			16,52
3-0931-42-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	7077,47	3341,80	640,79	91,53	2577,53	425,82			11,87

Таблица № 3-0931-43. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	9
3-0931-43-1	на 10 машин	4669,39	2049,16	551,30	96,86	1674,72	297,35		7,18
3-0931-43-2	на 20 машин	3415,18	1499,24	398,98	65,53	1231,50	219,93		5,33

Таблица № 3-0931-44. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	9
3-0931-44-1	хостис на 30 коек	5893,30	2588,14	681,76	133,92	2114,29	375,19		9,16
3-0931-44-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	5004,94	2338,91	433,50	90,82	1832,66	309,05		8,29
3-0931-44-3	родильный дом на 80 коек	6571,15	2970,75	651,14	155,42	2380,87	412,97		10,41
3-0931-44-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	7895,44	3733,26	685,90	100,39	2894,43	481,46		13,91
3-0931-44-5	лабораторно-аппетный корпус	6027,87	2819,32	496,21	136,28	2205,07	370,99		9,85
3-0931-44-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	5974,88	2669,56	686,40	32,80	2194,03	392,09		10,24
3-0931-44-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	2472,44	1177,45	216,52	25,93	904,08	148,46		4,03
3-0931-44-8	женская консультация на 530 пос. в смену	4274,66	2073,67	309,83	38,40	1591,55	261,21		7,39
3-0931-44-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	6854,72	3229,95	614,46	76,40	2513,70	420,21		11,67
3-0931-44-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3194,15	1630,96	150,23	24,02	1202,46	186,48		5,50
3-0931-44-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	6885,99	3343,75	483,54	81,70	2558,74	418,26		11,64
3-0931-44-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	6513,95	2926,60	730,04	37,77	2394,03	425,51		11,18
3-0931-44-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	5338,55	2436,96	501,56	169,38	1908,87	321,78		9,12
3-0931-44-14	блок столовой медицинского учреждения	2795,70	1282,95	284,46	41,58	1013,88	172,83		4,72

Таблица № 3-0931-196. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0931-196-1	медицинский колледж на 650 учащихся	6024,38	2712,22	616,92	126,09	2186,99	382,16	9,93

## Отдел № 10.

## Вентиляция и кондиционирование воздуха

## Раздел № 22.

## Техническое обслуживание

Таблица № 3-1022-112. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
  - воздушных фильтров;
  - вентиляторов;
  - приточно-вытяжных установок;
  - шумоглушителей;
  - воздухоохораспределителей;
  - клапанов и воздушных заслонок;
  - воздуховодов;
  - решеток;
  - тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-112-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	30813,10	14933,19	1729,34	1134,60	11225,59	1790,38	56,60
3-1022-112-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	16458,99	8272,91	351,82	986,40	5956,81	891,05	30,90
3-1022-112-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	9135,68	4559,73	261,45	488,60	3320,45	505,45	17,04
3-1022-112-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	24712,21	12745,85	351,12	1179,41	9094,81	1341,02	46,94

Таблица № 3-1022-113. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1022-113-1	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и для детей на 120 пос. в смену)	27927,51	14247,81	565,82	1330,21	10251,83	1531,84	55,20	
3-1022-113-2	для детей на 360 пос. в смену с молокообразующим пунктом	23235,61	11716,35	714,15	982,74	8525,93	1296,44	45,61	
3-1022-113-3	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	13110,23	6529,28	423,69	645,22	4778,94	733,10	24,77	
3-1022-113-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	15202,11	7082,13	934,01	884,05	5416,98	884,94	29,00	
3-1022-113-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	13382,74	6891,21	251,40	555,94	4947,51	736,68	26,80	

Таблица № 3-1022-122. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1022-122-1	на 10 машин	19935,72	10000,81	601,68	923,20	7296,23	1113,80	37,13	
3-1022-122-2	на 20 машин	24873,84	12804,50	367,44	1209,82	9142,61	1349,47	47,20	

Таблица № 3-1022-123. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года медицинских учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1022-123-1	хостис на 30 коек	15249,25	6698,23	1637,88	614,13	5367,96	931,05		25,47
3-1022-123-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	16046,92	7926,76	652,86	697,49	5858,13	911,68		30,87
3-1022-123-3	родильный дом на 80 коек	23822,48	11572,84	1056,12	1215,84	8620,56	1357,12		46,19
3-1022-123-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	22516,18	11059,73	848,51	1182,22	8159,21	1266,51		43,20
3-1022-123-5	лабораторно-аппетный корпус	19132,28	9417,08	802,76	831,94	6986,89	1093,61		35,83
3-1022-123-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	35831,67	18078,12	994,02	1619,90	13143,73	1995,90		67,24
3-1022-123-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	13682,00	6933,32	390,96	544,75	5045,66	767,31		27,44
3-1022-123-8	женская консультация на 530 пос. в смену	18851,93	9833,76	187,65	835,74	6975,91	1018,87		37,06
3-1022-123-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	12626,69	6457,24	249,03	585,00	4642,58	692,84		24,10
3-1022-123-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	14752,26	7425,15	502,44	542,29	5444,79	837,59		30,07
3-1022-123-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	9310,44	4835,38	137,97	374,81	3452,64	509,64		18,36
3-1022-123-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	15900,45	7698,11	836,21	638,02	5800,07	928,04		29,87
3-1022-123-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	16861,66	8204,28	665,85	975,41	6069,94	946,18		31,59
3-1022-123-14	блок столовой медицинского учреждения	25991,72	13240,43	554,12	1227,44	9540,86	1428,87		49,25

Таблица № 3-1022-197. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года медицинских колледжей

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-197-1	медицинский колледж на 650 учащихся	15719,20	8238,14	108,52	708,46	5819,83	844,25	29,30

Таблица № 3-1022-212. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жиронавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухоподогревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-212-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1799,17	561,25	474,00	5,30	616,49	142,13	2,47
3-1022-212-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1459,49	455,14	380,84	10,36	498,46	114,69	2,01
3-1022-212-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение на 240 пос. в смену и детское отделение на 120 пос. в смену)	1531,93	474,25	409,20	1,62	525,14	121,72	2,09
3-1022-212-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1952,52	609,86	516,54	2,13	669,64	154,35	2,73
3-1022-212-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	1115,28	347,18	289,59	11,48	379,73	87,30	1,52

Таблица № 3-1022-213. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироталкивающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухоподогревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1022-213-1	на 10 машин	1062,86	328,92	281,33	4,52	363,82	84,27	1,42	
3-1022-213-2	на 20 машин	1123,12	351,39	296,05	1,25	385,59	88,84	1,54	



Таблица № 3-1022-214. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования медицинских учреждений

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жароулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель:

100 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1022-214-1	родильный дом инфекционный на 80 коек	1312,16	408,52	348,34	1,41	449,96	103,93		1,81
3-1022-214-2	лечебный корпус детский городской клинической больницы на 500 коек	656,31	205,34	171,56	3,32	224,50	51,59		0,91
3-1022-214-3	лабораторно-аппетный корпус	1384,21	435,95	362,19	1,54	475,44	109,09		1,92
3-1022-214-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	2378,38	744,89	626,94	2,63	816,09	187,83		3,33
3-1022-214-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	1051,20	330,97	275,53	1,18	360,77	82,75		1,49
3-1022-214-6	хостпис детский на 30 коек	1015,32	314,73	270,44	1,10	348,34	80,71		1,37
3-1022-214-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	2112,37	654,65	562,90	2,29	724,62	167,91		2,86
3-1022-214-8	женская консультация на 530 пос. в смену	845,01	263,36	224,00	0,90	289,84	66,91		1,16
3-1022-214-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1077,18	333,55	282,40	8,74	367,57	84,92		1,43
3-1022-214-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	540,20	166,03	145,14	1,01	184,98	43,04		0,72
3-1022-214-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	979,34	300,55	261,25	4,83	334,80	77,91		1,26
3-1022-214-12	патологоанатомический корпус госпиталя	1468,25	449,91	396,20	1,42	503,29	117,43		1,89
3-1022-214-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	1191,79	373,35	314,20	1,30	408,87	94,07		1,67
3-1022-214-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	1515,83	470,48	403,75	1,61	519,72	120,27		2,07
3-1022-214-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	3434,91	1073,46	907,79	3,78	1178,33	271,55		4,80
3-1022-214-16	блок столовой медицинского учреждения	1388,54	425,05	368,92	10,43	473,83	110,31		1,81

Таблица № 3-1022-215. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования медицинских колледжей

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жиротрапывающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздушонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистки и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
3-1022-215-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1623,25	498,76	435,88	3,53	555,74	129,34		2,16

Таблица № 3-1022-229. Промывка и проведение гидравлических испытаний caloriferов в течение года амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Промывка воздухонагревателей (caloriferов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (caloriferов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
3-1022-229-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	127,71	43,86	21,38	12,91	41,15	8,41		0,17
3-1022-229-2	для взрослого населения на 750 пос. в смену	139,17	44,97	26,35	14,04	44,36	9,45		0,18
3-1022-229-3	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	218,14	70,93	40,94	21,82	69,66	14,79		0,28

Таблица № 3-1022-230. Промывка и проведение гидравлических испытаний caloriferов в течение года медицинских учреждений

Состав работ:

1. Промывка воздухонагревателей (caloriferов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (caloriferов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
3-1022-230-1	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	168,43	53,39	35,51	12,80	54,72	12,01		0,21
3-1022-230-2	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	202,53	64,20	42,70	15,39	65,80	14,44		0,25
3-1022-230-3	женская консультация на 530 пос. в смену	191,01	65,18	36,17	13,04	63,30	13,32		0,25

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-1031-114. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1031-114-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	7388,57	3126,61	904,86	331,87	2567,03	458,20	12,37
3-1031-114-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	4325,23	2089,23	267,99	116,09	1592,85	259,07	8,26
3-1031-114-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	2372,40	1110,66	130,17	156,30	840,11	135,16	4,30
3-1031-114-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	6167,40	3049,65	329,58	124,75	2296,31	367,11	11,94

Таблица № 3-1031-115. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1031-115-1	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и для детей на 120 пос. в смену)	5296,83	2283,01	376,41	573,13	1769,90	294,38	8,44	
3-1031-115-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	6534,10	3257,00	274,75	215,45	2410,84	376,06	12,51	
3-1031-115-3	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	5202,71	2385,16	196,24	581,09	1765,01	275,21	9,06	
3-1031-115-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	6402,51	3136,67	359,12	158,41	2368,26	380,05	12,27	
3-1031-115-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	7453,34	3725,70	366,72	131,57	2787,67	441,68	14,56	

Таблица № 3-1031-118. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1031-118-1	на 10 машин	5439,25	2299,66	467,48	516,52	1837,88	317,71	8,90	
3-1031-118-2	на 20 машин	6249,93	3073,68	340,15	146,87	2317,89	371,34	12,05	

Таблица № 3-1031-119. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования медицинских учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1031-119-1	хостис на 30 коек	6100,55	2728,44	636,20	180,91	2178,76	376,24		10,80
3-1031-119-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	5546,96	2668,73	178,27	446,37	1953,77	299,82		10,56
3-1031-119-3	родильный дом на 80 коек	5828,36	2895,60	257,87	186,87	2150,81	337,21		10,94
3-1031-119-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	5786,38	2895,22	231,79	187,63	2139,01	332,73		11,05
3-1031-119-5	лабораторно-аппетный корпус	3920,63	1820,33	322,29	122,20	1418,35	237,46		7,11
3-1031-119-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	6819,88	3328,89	380,89	190,11	2515,74	404,25		13,07
3-1031-119-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	4919,42	2428,83	272,26	90,31	1833,76	294,26		9,50
3-1031-119-8	женская консультация на 530 пос. в смену	7154,19	3563,30	364,40	128,58	2672,89	425,02		13,94
3-1031-119-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	7626,43	3725,96	427,92	201,54	2817,79	453,22		14,53
3-1031-119-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	4223,41	2069,03	250,43	78,49	1571,27	254,19		8,10
3-1031-119-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	6720,87	3353,74	335,80	120,49	2512,18	398,66		13,09
3-1031-119-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	8405,63	4144,77	436,56	212,60	3115,03	496,67		16,22
3-1031-119-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	4733,16	2228,90	341,92	147,27	1727,75	287,32		8,75
3-1031-119-14	блок столовой медицинского учреждения	4689,16	2309,06	243,71	123,58	1735,91	276,90		9,00

Таблица № 3-1031-198. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования медицинских колледжей

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1031-198-1	медицинский колледж на 650 учащихся	5737,47	2743,07	378,81	164,15	2105,75	345,69	10,79

## Отдел № 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование

### Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1122-166. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-166-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос.в смену	9648,19	5111,99	254,87	18,12	3703,78	559,43	22,58
3-1122-166-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	7853,03	4000,07	380,54	13,13	2987,27	472,02	17,53
3-1122-166-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	8937,70	4594,74	387,30	16,04	3406,86	532,76	20,06
3-1122-166-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	11493,01	6128,21	266,48	14,23	4420,85	663,24	27,15
3-1122-166-5	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	6757,17	3423,07	347,28	11,80	2567,00	408,02	15,01

Таблица № 3-1122-167. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-167-1	на 10 машин	7214,33	3908,06	84,28	38,12	2777,11	406,76	17,14
3-1122-167-2	на 20 машин	7259,04	3984,66	45,28	10,52	2811,54	407,04	17,77

Таблица № 3-1122-168. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1122-168-1	хоспис на 30 коек	8742,79	4662,29	168,02	68,20	3346,26	498,02		20,31
3-1122-168-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	5185,03	2778,48	103,49	9,77	1995,86	297,43		12,25
3-1122-168-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	4023,53	2222,47	9,18	7,64	1560,25	223,99		9,91
3-1122-168-4	родильный дом на 80 коек	5144,94	2720,33	134,58	22,09	1970,44	297,50		11,97
3-1122-168-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	8140,40	4495,34	18,51	17,67	3155,85	453,03		18,33
3-1122-168-6	лабораторно-аппетный корпус	8130,36	4365,40	151,56	17,84	3130,34	465,22		19,16
3-1122-168-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	7226,50	3988,62	20,81	12,00	2802,27	402,80		17,68
3-1122-168-8	женская консультация на 530 пос. в смену	5911,63	3013,38	284,95	8,48	2249,56	355,26		13,38
3-1122-168-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	7833,80	4322,65	19,80	19,75	3035,59	436,01		17,75
3-1122-168-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3864,72	2123,11	21,43	7,10	1496,72	216,36		9,47
3-1122-168-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	9755,16	5395,81	1,58	40,04	3777,85	539,88		24,07
3-1122-168-12	патологоанатомический корпус госпиталя	7610,81	4216,98	4,28	13,04	2954,00	422,51		18,73
3-1122-168-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	8913,72	4849,27	73,78	60,99	3430,79	498,89		21,60
3-1122-168-14	блок столовой медицинского учреждения	6580,91	3424,15	233,01	25,69	2511,55	386,51		15,20



Таблица № 3-1122-172. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1122-172-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос.в смену	5462,62	2978,22	-	101,83	2084,75	297,82		13,95
3-1122-172-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	9179,30	5036,79	-	113,07	3525,76	503,68		22,87
3-1122-172-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	11149,05	6108,93	-	152,98	4276,25	610,89		27,45
3-1122-172-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	8686,89	4734,20	-	145,33	3313,94	473,42		21,99
3-1122-172-5	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	6058,16	3310,55	-	99,16	2317,39	331,06		15,25

Таблица № 3-1122-173. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1122-173-1	на 10 машин	9493,84	5186,46	-	158,20	3630,53	518,65		23,85
3-1122-173-2	на 20 машин	9018,66	4920,77	-	161,27	3444,54	492,08		22,93

Таблица № 3-1122-174. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1122-174-1	хостис на 30 коек	10296,33	5622,47	-	175,88	3935,73	562,25		25,77
3-1122-174-2	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	6758,58	3688,78	-	118,77	2582,15	368,88		17,00
3-1122-174-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	4111,14	2244,86	-	70,39	1571,40	224,49		10,59
3-1122-174-4	родильный дом на 80 коек	9282,47	5078,42	-	141,32	3554,89	507,84		23,13
3-1122-174-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	7804,51	4250,22	-	154,12	2975,15	425,02		20,01
3-1122-174-6	лабораторно-аппетный корпус	9406,68	5103,19	-	220,94	3572,23	510,32		24,30
3-1122-174-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	10170,92	5512,15	-	249,06	3858,50	551,21		26,29
3-1122-174-8	женская консультация на 530 пос. в смену	9913,80	5378,49	-	232,52	3784,94	537,85		25,75
3-1122-174-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	4858,07	2651,68	-	85,05	1856,17	265,17		12,26
3-1122-174-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3272,32	1786,28	-	57,01	1250,40	178,63		8,33
3-1122-174-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	9225,36	5058,36	-	120,31	3540,85	505,84		22,89
3-1122-174-12	патологоанатомический корпус госпиталя	10534,85	5657,29	-	351,73	3960,10	565,73		28,07
3-1122-174-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	10305,88	5597,18	-	230,96	3918,02	559,72		26,28
3-1122-174-14	блок столовой медицинского учреждения	5912,20	3131,42	97,19	112,24	2239,82	331,53		14,66

Таблица № 3-1122-186. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-186-1	медицинский колледж на 650 учащихся	5790,42	3192,11	20,09	10,85	2244,36	323,01	13,79

Таблица № 3-1122-188. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-188-1	медицинский колледж на 650 учащихся	10671,86	5821,45	-	193,26	4075,01	582,14	27,36

# Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-1131-169. Текущий ремонт систем силового электрооборудования амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1131-169-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос.в смену	10539,86	4917,35	971,34	55,62	3920,02	675,53		21,57
3-1131-169-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	8294,40	3986,01	606,35	100,19	3088,52	513,33		17,48
3-1131-169-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	11600,08	5817,80	616,61	91,39	4375,82	698,46		24,91
3-1131-169-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	13383,13	6912,35	515,03	75,05	5092,02	788,68		30,42
3-1131-169-5	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	7965,96	3892,90	551,26	31,97	2996,23	493,60		16,81

Таблица № 3-1131-170. Текущий ремонт систем силового электрооборудования подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1131-170-1	на 10 машин	8424,00	4275,22	316,16	197,09	3148,19	487,34		17,98
3-1131-170-2	на 20 машин	8065,24	4411,15	22,75	86,92	3099,00	445,42		17,70

Таблица № 3-1131-171. Текущий ремонт систем силового электрооборудования медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1131-171-1	хоспис на 30 коек	10035,66	5338,82	205,29	80,66	3638,17	572,72		23,34
3-1131-171-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПУ на 100 мест	7134,26	3539,59	401,04	88,77	2675,02	429,84		15,42
3-1131-171-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	4420,68	2344,28	102,07	29,38	1691,21	253,74		10,37
3-1131-171-4	родильный дом на 80 коек	7406,35	3890,11	193,35	79,09	2818,20	425,60		15,59
3-1131-171-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	9609,05	5277,33	43,68	36,43	3715,62	535,99		21,42
3-1131-171-6	лабораторно-аппетный корпус	10801,35	5242,77	783,50	47,15	4055,40	672,53		22,87
3-1131-171-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	7646,47	3969,49	260,56	63,34	2906,83	446,25		17,67
3-1131-171-8	женская консультация на 530 пос. в смену	6645,67	3307,07	372,81	66,18	2498,36	401,25		14,54
3-1131-171-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	8542,05	4403,73	310,64	93,10	3235,43	499,15		19,20
3-1131-171-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	4125,59	2219,48	65,07	21,13	1585,65	234,26		9,77
3-1131-171-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	10112,25	5548,88	49,32	41,34	3908,49	564,22		24,10
3-1131-171-12	патологоанатомический корпус госпиталя	8536,65	4598,39	126,37	47,10	3281,04	483,75		19,05
3-1131-171-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	10949,45	5460,78	614,20	87,45	4124,72	662,30		24,36
3-1131-171-14	блок столовой медицинского учреждения	7298,41	3523,03	509,79	99,91	2716,92	448,76		15,59

Таблица № 3-1131-175. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1131-175-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	7043,79	3898,41	-	26,65	2728,89	389,84	15,08	
3-1131-175-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	10937,76	6044,85	-	57,02	4231,40	604,49	25,76	
3-1131-175-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	13322,50	7349,14	-	94,05	5144,40	734,91	28,80	
3-1131-175-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	12688,28	7034,86	2,95	22,16	4924,70	703,61	27,12	
3-1131-175-5	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	7274,98	4026,07	-	28,05	2818,25	402,61	15,65	

Таблица № 3-1131-176. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1131-176-1	на 10 машин	10439,63	5743,85	0,17	100,49	4020,72	574,40	22,27	
3-1131-176-2	на 20 машин	9753,65	5396,89	-	39,24	3777,83	539,69	21,61	

Таблица № 3-1131-177. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1131-177-1	хостис на 30 коек	11324,10	6263,80	-	49,26	4384,66	626,38	24,38	
3-1131-177-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТП на 100 мест	8153,75	4509,87	-	35,98	3156,91	450,99	17,56	
3-1131-177-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	5100,04	2824,79	-	15,42	1977,35	282,48	11,48	
3-1131-177-4	родильный дом на 80 коек	10958,87	6039,94	-	86,98	4227,96	603,99	24,89	
3-1131-177-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	9739,82	5390,91	-	36,18	3773,64	539,09	20,92	
3-1131-177-6	лабораторно-аппетный корпус	10899,93	6039,50	-	28,83	4227,65	603,95	23,36	
3-1131-177-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	11982,99	6645,45	-	21,17	4651,82	664,55	25,41	
3-1131-177-8	женская консультация на 530 пос. в смену	12543,59	6908,41	-	108,45	4835,89	690,84	26,25	
3-1131-177-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	6720,79	3650,29	-	150,26	2555,21	365,03	14,19	
3-1131-177-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3796,98	2099,37	-	18,11	1469,56	209,94	8,97	
3-1131-177-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	11543,72	6303,65	-	197,15	4412,55	630,37	24,33	
3-1131-177-12	патологоанатомический корпус госпиталя	12080,07	6709,37	-	3,20	4696,56	670,94	25,22	
3-1131-177-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	11306,44	5694,64	677,18	33,42	4235,77	665,43	22,47	
3-1131-177-14	блок столовой медицинского учреждения	6477,48	3305,20	262,79	111,58	2424,68	373,23	12,99	

Таблица № 3-1131-187. Текущий ремонт систем силового электрооборудования медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1131-187-1	медицинский колледж на 650 учащихся	11012,51	6004,25	92,70	49,02	4248,57	617,97	24,98

Таблица № 3-1131-189. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1131-189-1	медицинский колледж на 650 учащихся	12130,85	6389,01	382,62	52,82	4613,28	693,12	26,18



Отдел № 12. Сети связи и сигнализации

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1222-45. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.

2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:

- извещателей тепловых;

- извещателей дымовых;

- извещателей ручных;

- извещателей оптико-электронных;

- приборов приемно-контрольных;

- оповещателей;

- пультов, боксов, коробок, блоков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-45-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	3702,49	1794,24	271,26	16,80	1389,44	230,75	6,29
3-1222-45-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	2677,95	1306,77	184,86	14,94	1005,71	165,67	4,58
3-1222-45-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	2003,21	971,81	141,84	15,48	750,06	124,02	3,41
3-1222-45-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	2118,59	1028,50	154,81	7,00	796,13	132,15	3,53

**Таблица № 3-1222-46. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений**

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей тепловых;
  - извещателей дымовых;
  - извещателей ручных;
  - извещателей оптико-электронных;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей;
  - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-46-1	для детей на 360 пос. в смену с молокозаводочным пунктом	4393,92	2075,79	375,22	26,61	1637,70	278,60		7,24
3-1222-46-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	4988,66	2448,59	334,81	18,31	1878,73	308,22		8,42
3-1222-46-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	4319,31	1994,80	411,02	37,60	1598,62	277,27		6,97
3-1222-46-4	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	5355,68	2500,47	489,05	32,57	1990,98	342,61		8,76

**Таблица № 3-1222-47. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи**

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей тепловых;
  - извещателей дымовых;
  - извещателей ручных;
  - извещателей оптико-электронных;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей;
  - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-47-1	на 10 машин	1398,92	674,50	104,62	8,93	523,62	87,25		2,41
3-1222-47-2	на 20 машин	2076,11	1001,74	158,93	5,77	779,42	130,25		3,59

Таблица № 3-1222-48. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей тепловых;
  - извещателей дымовых;
  - извещателей ручных;
  - извещателей оптико-электронных;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей;
  - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-48-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	4871,45	2251,30	483,50	6,17	1813,84	316,64	8,68

Таблица № 3-1222-53. Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей магнитоcontactных;
  - извещателей ручных;
  - извещателей охранных оптико-электронных;
  - извещателей охранных разбития стекла;
  - резервных источников питания;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей;
  - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-53-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	3855,83	1589,52	557,72	57,05	1387,06	264,48	5,77
3-1222-53-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	3349,47	1487,50	376,33	39,29	1226,39	219,96	5,41
3-1222-53-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	4195,03	1809,05	542,82	26,11	1533,42	283,63	7,23

Таблица № 3-1222-54. Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей магнитоконтактных;
  - извещателей ручных;
  - извещателей охранных оптико-электронных;
  - извещателей охранных развития стекла;
  - резервных источников питания;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей;
  - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измитель:	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-54-1		для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	3815,96	1554,83	569,03	60,60	1368,34	263,16		5,56
3-1222-54-2		на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1942,57	780,96	299,97	32,53	694,25	134,86		2,81
3-1222-54-3		для взрослого населения 420 пос. в смену	5217,43	2193,16	709,83	76,37	1884,43	353,64		7,83
3-1222-54-4		пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	5167,88	2206,83	671,17	67,22	1874,98	347,68		7,82
3-1222-54-5			5196,52	2330,93	567,58	46,62	1910,90	340,49		7,98

Таблица № 3-1222-55. Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей магнитоконтактных;
  - извещателей ручных;
  - извещателей охранных оптико-электронных;
  - извещателей охранных развития стекла;
  - резервных источников питания;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей;
  - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измитель:	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-55-1		на 10 машин	758,11	328,43	93,82	9,21	276,06	50,59		1,13
3-1222-55-2		на 20 машин	658,35	310,93	57,22	2,48	245,80	41,92		1,14

Таблица № 3-1222-56. Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей магнитоконтактных;
  - извещателей ручных;
  - извещателей оптико-электронных;
  - извещателей охранных разбития стекла;
  - резервных источников питания;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей;
  - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-56-1		диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	2188,98	896,34	319,25	38,84	784,51	150,04		3,09
3-1222-56-2		лабораторно-аппетный корпус	2078,45	864,95	285,89	40,88	746,13	140,60		3,00
3-1222-56-3		лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	790,49	369,92	69,88	7,15	293,33	50,21		1,30
3-1222-56-4		женская консультация на 530 пос. в смену	1463,74	733,34	83,99	2,54	554,65	89,22		2,47
3-1222-56-5		терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	475,63	226,25	38,86	3,06	177,49	29,97		0,79
3-1222-56-6		хостис на 30 коек	542,40	257,55	44,69	3,68	202,27	34,21		0,89
3-1222-56-7		консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1153,63	458,43	182,62	21,43	410,75	80,40		1,68
3-1222-56-8		лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	787,15	368,41	69,53	7,11	292,10	50,00		1,30

Таблица № 3-1222-61. Техническое обслуживание системы внесведомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей магнитокоактных;
  - извещателей ручных;
  - извещателей охранных оптико-электронных;
  - резервных источников питания;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей, блоков связи;
  - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:		в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-61-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	697,55	322,04	65,94	7,02	257,87	44,68	1,10
3-1222-61-2	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	761,62	347,30	77,29	6,55	281,13	49,35	1,19
3-1222-61-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	753,57	349,12	70,54	6,56	279,09	48,26	1,20
3-1222-61-4	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	912,81	406,84	98,15	15,49	333,08	59,25	1,37

**Таблица № 3-1222-62. Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации медицинских учреждений**

**Состав работ:**

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:

- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей оптических оптико-электронных;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей, блоков связи;
- пультов, боксов, коробок, блоков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

**Измеритель:**

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-62-1	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	311,95	141,64	31,97	3,25	114,88	20,21	0,49
3-1222-62-2	лабораторно-аппетный корпус	545,66	258,81	44,93	4,27	203,27	34,38	0,88
3-1222-62-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	802,48	354,03	92,74	9,31	293,45	52,95	1,25
3-1222-62-4	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	542,51	267,68	34,92	1,97	204,56	33,38	0,92
3-1222-62-5	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	797,54	352,64	91,40	9,13	291,82	52,55	1,24

Таблица № 3-1222-65. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:  
-трансляционных узлов,  
-усилителей,  
-оповещателей и громкоговорителей;  
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-65-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	1687,04	819,30	120,65	9,47	632,86	104,76		2,78
3-1222-65-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1395,92	706,43	67,99	10,05	527,95	83,50		2,55
3-1222-65-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировок на 100 пос. в смену	947,39	460,59	67,03	5,63	355,40	58,74		1,56
3-1222-65-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1834,46	908,01	114,44	7,62	691,93	112,46		3,13



**Таблица № 3-1222-66. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре амбулаторно-поликлинических учреждений**

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:  
-трансляционных узлов;  
-усилителей;  
-оповещателей и громкоговорителей;  
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-66-1	для детей на 360 пос. в смену с молокопастеризационным пунктом	1321,92	647,37	91,53	2,77	498,19	82,06	2,23
3-1222-66-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1348,84	653,94	100,73	2,40	507,32	84,45	2,31
3-1222-66-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1394,93	690,32	89,11	2,55	527,06	85,89	2,49
3-1222-66-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1333,42	644,37	100,99	3,77	500,74	83,55	2,28
3-1222-66-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1694,90	826,42	119,37	6,66	637,22	105,23	2,90

**Таблица № 3-1222-67. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре подстанций скорой медицинской помощи**

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:  
-трансляционных узлов;  
-усилителей;  
-оповещателей и громкоговорителей;  
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-67-1	на 10 машин	730,81	350,20	58,53	2,04	273,94	46,10	1,25
3-1222-67-2	на 20 машин	582,08	277,45	48,43	1,27	218,03	36,90	1,00

Таблица № 3-1222-68. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.

2. Техническое обслуживание:

-трансляционных узлов,

-усилителей,

-оповещателей и громкоговорителей;

-колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-68-1		диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	931,95	453,94	66,82	2,53	350,63	58,03	1,59
3-1222-68-2		хоспис на 30 коек	1328,71	652,00	91,21	1,77	501,27	82,46	2,23
3-1222-68-3		родильный дом на 80 коек	614,25	295,17	48,21	1,89	230,34	38,64	1,06
3-1222-68-4		медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1315,56	645,76	90,08	1,75	496,35	81,62	2,21
3-1222-68-5		лабораторно-аппетный корпус	1290,10	622,08	99,23	3,52	484,28	80,99	2,18
3-1222-68-6		патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1643,95	803,30	116,11	2,81	619,43	102,30	2,77
3-1222-68-7		лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	896,23	438,60	62,40	1,84	337,72	55,67	1,51
3-1222-68-8		женская консультация на 530 пос. в смену	1729,72	848,48	118,59	3,08	652,28	107,29	2,91
3-1222-68-9		терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1436,82	691,40	112,84	2,60	539,49	90,49	2,48
3-1222-68-10		лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	892,75	436,90	62,17	1,82	336,41	55,45	1,51
3-1222-68-11		консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1804,36	885,88	123,15	2,74	680,70	111,89	3,04
3-1222-68-12		блок столовой медицинского учреждения	1764,74	864,89	121,60	3,51	665,24	109,50	3,00

Таблица № 3-1222-73. Техническое обслуживание докторской вызывной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и проверка работы системы.
2. Техническое обслуживание:
  - коробок, ящиков и клеммников, постов управления;
  - трансформаторов,
  - приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1222-73-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	560,90	280,14	33,01	1,15	212,34	34,26		1,05
3-1222-73-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	633,85	315,33	38,45	1,61	239,65	38,81		1,14
3-1222-73-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	393,48	193,77	25,83	1,26	148,35	24,27		0,68
3-1222-73-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	364,81	178,43	25,26	1,17	137,33	22,62		0,63

Таблица № 3-1222-75. Техническое обслуживание системы вызова медсестры медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и техническое обслуживание приборов в палатах и пульта медсестры.
2. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.
3. Проверка работоспособности системы.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1222-75-1	хостис на 30 коек	938,98	512,60	9,48	0,36	363,49	53,05		1,62
3-1222-75-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	199,71	90,69	21,12	0,96	73,87	13,07		0,32
3-1222-75-3	медико-оздоровительный корпус пансионата ветеранов труда	608,17	279,47	61,41	1,87	225,85	39,57		0,96
3-1222-75-4	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	694,55	304,23	82,50	8,24	253,55	46,03		1,09
3-1222-75-5	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	198,33	90,03	21,01	0,95	73,36	12,98		0,31

Таблица № 3-1222-77. Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:  
- колодок клеммных и ящиков,  
- муфт.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-77-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	97,96	45,48	9,41	0,28	36,46	6,33		0,17
3-1222-77-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	106,54	52,82	6,58	0,40	40,21	6,53		0,18
3-1222-77-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	55,71	26,03	5,17	0,16	20,77	3,58		0,10
3-1222-77-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	67,44	34,44	3,17	0,12	25,67	4,04		0,14

Таблица № 3-1222-78. Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:  
- колодок клеммных и ящиков,  
- муфт.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-78-1	на 10 машин	142,88	76,49	3,03	0,11	55,03	8,22		0,29
3-1222-78-2	на 20 машин	189,55	90,07	15,80	0,86	70,82	12,00		0,34

Таблица № 3-1222-81. Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
  - мини-АТС;
  - аппаратов телефонных;
  - муфт;
  - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:		в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч	
Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-81-1	для детей на 360 пос. в смену с молокозаводным пунктом	1881,47	817,88	240,23	5,38	690,73	127,25		3,47
3-1222-81-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1169,62	621,83	28,23	2,87	449,17	67,52		2,28
3-1222-81-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1079,27	579,40	19,86	2,96	415,35	61,70		2,26

Таблица № 3-1222-82. Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
  - мини-АТС;
  - аппаратов телефонных;
  - муфт;
  - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:		в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч	
Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-82-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	346,38	164,91	28,50	1,64	129,45	21,88		0,61

Таблица № 3-1222-85. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание приборов:
  - трансформаторов абонентских;
  - вводов абонентских;
  - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-85-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	532,86	273,89	19,88	6,44	201,50	31,15		0,98
3-1222-85-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	530,19	271,73	19,74	7,90	199,92	30,90		0,97
3-1222-85-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	344,80	175,70	14,84	3,59	130,29	20,38		0,62
3-1222-85-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	703,49	323,53	33,26	65,23	242,83	38,64		1,23

Таблица № 3-1222-86. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание приборов:
  - трансформаторов абонентских;
  - вводов абонентских;
  - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-86-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	859,21	417,37	63,07	1,91	323,19	53,67		1,46
3-1222-86-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1035,91	500,97	78,56	2,08	389,33	64,97		1,77
3-1222-86-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1160,75	566,62	82,13	2,76	437,04	72,20		1,97
3-1222-86-4	для взрослого населения 420 пос. в смену	840,93	416,33	53,38	1,80	317,69	51,73		1,41
3-1222-86-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1204,25	582,85	90,67	2,67	452,61	75,45		2,06

Таблица № 3-1222-87. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.

2. Техническое обслуживание приборов:

- трансформаторов абонентских;

- вводов абонентских;

- колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-87-1	на 10 машин	559,50	272,26	40,63	1,12	210,57	34,92	0,95
3-1222-87-2	на 20 машин	573,36	284,56	35,55	1,38	216,68	35,19	0,96

Таблица № 3-1222-88. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.

2. Техническое обслуживание приборов:

- трансформаторов абонентских;

- вводов абонентских;

- колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-88-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	737,77	358,70	53,82	1,63	277,57	46,05	1,26
3-1222-88-2	родильный дом на 80 коек	461,22	220,62	37,57	0,95	172,91	29,17	0,79
3-1222-88-3	лабораторно-аппетный корпус пансионата ветеранов труда	670,08	320,61	54,48	1,39	251,23	42,37	1,15
3-1222-88-4	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	458,19	226,49	29,17	1,47	172,89	28,17	0,78
3-1222-88-5	женская консультация на 530 пос. в смену	952,69	470,38	61,86	2,02	359,69	58,74	1,60
3-1222-88-6	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1218,35	595,53	85,41	2,81	458,89	75,71	2,07
3-1222-88-7	хоспис на 30 коек	1204,62	588,81	84,45	2,78	453,72	74,86	2,05
3-1222-88-8	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	573,71	276,44	42,60	4,50	214,47	35,70	0,98
3-1222-88-9	блок столовой медицинского учреждения	542,33	267,28	35,70	1,21	204,66	33,48	0,92

**Таблица № 3-1222-93. Техническое обслуживание системы громкоговорящей оперативной связи подстанций скорой медицинской помощи**

Состав работ:

1. Осмотр и техническое обслуживание приборов системы.
2. Проверка работоспособности аппаратов оперативной связи.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.
4. Проверка работоспособности системы.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-93-1	на 10 машин	390,68	212,99	4,27	0,12	151,19	22,11	0,69
3-1222-93-2	на 20 машин	414,88	227,04	3,64	0,09	160,72	23,39	0,72

**Таблица № 3-1222-95. Техническое обслуживание системы электро часофикации физкультурно-оздоровительных комплексов**

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электро часофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:  
-электро часов первичных, станций часовых;  
-часов электрических вторичных;  
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-95-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	251,25	126,04	14,30	0,34	95,26	15,31	0,45
3-1222-95-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	237,72	117,56	15,35	0,30	89,85	14,66	0,42
3-1222-95-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировок на 100 пос. в смену	164,67	83,32	8,61	0,23	62,55	9,96	0,30
3-1222-95-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	198,25	98,44	12,26	0,45	74,94	12,16	0,35



Таблица № 3-1222-96. Техническое обслуживание системы электрочасофикации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:  
-электрочасов первичных, станций часовых;  
-часов электрических вторичных;  
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-96-1	для детей на 360 пос. в смену с монокораздаточным пунктом	350,17	164,22	31,79	1,14	130,59	22,43		0,58
3-1222-96-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	221,36	101,65	22,44	0,65	82,20	14,42		0,37
3-1222-96-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	267,65	127,38	22,27	0,94	100,11	16,95		0,44
3-1222-96-4	поликлиника для взрослого населения 420 пос. в смену	308,40	141,19	31,63	1,08	114,39	20,11		0,51
3-1222-96-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	472,09	225,03	38,89	1,66	176,65	29,86		0,78

Таблица № 3-1222-97. Техническое обслуживание системы электрочасофикации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:  
-электрочасов первичных, станций часовых;  
-часов электрических вторичных;  
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-97-1	на 10 машин	599,40	282,52	52,89	1,94	223,79	38,26		0,98
3-1222-97-2	на 20 машин	454,66	211,40	43,19	1,53	169,23	29,31		0,74

Таблица № 3-1222-98. Техническое обслуживание системы электротчасофикации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электротчасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:  
- электротчасов первичных, станций часовых;  
- часов электрических вторичных;  
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-98-1		ХОСПИС на 30 коек	356,23	161,09	38,63	1,33	131,76	23,42		0,55
3-1222-98-2		диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	506,16	228,76	55,08	1,79	187,23	33,30		0,83
3-1222-98-3		родильный дом на 80 коек	187,77	88,29	16,77	0,66	70,05	12,00		0,31
3-1222-98-4		медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	442,65	198,97	49,14	1,89	163,45	29,20		0,68
3-1222-98-5		лабораторно-аппетный корпус	167,16	78,51	15,06	0,52	62,37	10,70		0,28
3-1222-98-6		патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	376,32	172,78	38,06	1,32	139,68	24,48		0,62
3-1222-98-7		лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	143,66	66,11	14,42	0,42	53,37	9,34		0,26
3-1222-98-8		терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	377,09	177,01	34,08	1,17	140,68	24,15		0,63
3-1222-98-9		лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	136,38	62,67	13,78	0,40	50,65	8,88		0,24
3-1222-98-10		патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	346,36	164,21	29,50	1,19	129,46	22,00		0,58
3-1222-98-11		консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	295,55	140,77	24,47	1,02	110,58	18,71		0,48
3-1222-98-12		блок столовой медицинского учреждения	399,94	188,69	33,99	3,16	148,80	25,30		0,65

Таблица № 3-1222-103. Техническое обслуживание системы автоматического управления светофорами подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы.
2. Техническое обслуживание:
  - светофоров дорожных;
  - кнопок, пультов управления;
  - ящиков и клеммников;
  - шкафов распределительных.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.
4. Проверка работоспособности системы.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-103-1	на 10 машин	316,94	171,35	3,03	3,41	121,44	17,71		0,55
3-1222-103-2	на 20 машин	420,65	228,85	3,02	3,63	161,69	23,46		0,75

Таблица № 3-1222-116. Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей магнитоcontactных;
  - извещателей ручных;
  - извещателей охранного оптико-электронного;
  - резервных источников питания;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей, блоков связи;
  - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-116-1	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	785,09	356,25	78,92	11,16	288,20	50,56		1,22

Таблица № 3-1222-145. Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и оборудования городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание:
  - боксов кабельных;
  - телефонных аппаратов;
  - соединительных коробок и муфт...
3. Профилактическое обслуживание кабелей.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1222-145-1	родильный дом на 80 коек	97,37	48,19	6,17	0,25	36,77	5,99		0,18
3-1222-145-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	88,97	45,10	4,47	0,27	33,77	5,36		0,16
3-1222-145-3	лабораторно-аптечный корпус	159,77	75,18	14,32	0,36	59,68	10,23		0,29
3-1222-145-4	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	198,92	100,96	9,98	0,41	75,58	11,99		0,37
3-1222-145-5	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	291,61	161,60	0,09	0,58	113,16	16,18		0,54
3-1222-145-6	женская консультация на 530 пос. в смену	369,36	190,30	14,22	2,92	140,20	21,72		0,64
3-1222-145-7	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	282,87	154,45	2,56	0,57	109,37	15,92		0,53
3-1222-145-8	хостис на 30 коек	281,66	153,77	2,56	0,57	108,90	15,86		0,53
3-1222-145-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	365,49	192,77	9,60	2,35	139,67	21,10		0,65
3-1222-145-10	блок-столовой медицинского учреждения	228,47	121,31	5,75	0,44	87,75	13,22		0,43

Таблица № 3-1222-147. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.
2. Техническое обслуживание:
  - извещателей;
  - приборов приемно-контрольных;
  - блоков питания;
  - мониторов.
3. Профилактическое обслуживание кабелей.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1222-147-1	для взрослого населения 420 пос. в смену	5721,75	2794,50	404,01	12,37	2154,96	355,91		9,65

**Таблица № 3-1222-148. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских учреждений**

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.

2. Техническое обслуживание:

- извещателей, оповещателей;
- приборов приемно-контрольных;
- блоков питания;
- мониторов;
- блоков линейных адресных и сигнально-пусковых;
- блоков индикации;
- световых табло;
- шкафов.

3. Профилактическое обслуживание кабелей.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-148-1	хоспис на 30 коек	2282,98	1088,69	186,04	10,54	853,63	144,08		3,79
3-1222-148-2	родильный дом на 80 коек	3115,00	1501,79	242,19	4,57	1170,43	196,02		5,22
3-1222-148-3	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	2238,60	1068,89	181,13	10,06	837,35	141,17		3,72
3-1222-148-4	лабораторно-аппетный корпус с патологоанатомический корпус с	4057,72	1954,89	308,35	20,46	1520,17	253,85		6,74
3-1222-148-5	экспериментальной лабораторией лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	4679,24	2220,30	394,93	18,70	1748,54	296,77		7,62
3-1222-148-6	женская консультация на 530 пос. в смену терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	3378,37	1675,73	214,26	1,78	1278,47	208,13		5,72
3-1222-148-7	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3047,42	1512,61	191,17	3,26	1152,93	187,45		5,16
3-1222-148-8	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	3931,73	1840,73	355,73	20,30	1463,57	251,40		6,47
3-1222-148-9	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	3369,30	1671,19	213,73	1,78	1275,02	207,58		5,70
3-1222-148-10	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	3134,01	1424,15	321,86	29,43	1155,25	203,32		5,23
3-1222-148-11	блок столовой медицинского учреждения	5039,20	2398,43	414,86	24,52	1883,04	318,35		8,23
3-1222-148-12		1905,48	822,04	228,11	42,32	687,65	125,36		2,86
3-1222-148-13		1046,92	511,98	72,37	3,66	394,01	64,90		1,77

Таблица № 3-1222-164. Техническое обслуживание докторской вызывной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и проверка работы системы.
2. Техническое обслуживание:
  - коробок, ящиков и клеммников, постов управления;
  - трансформаторов;
  - приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-164-1	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	441,12	220,71	24,94	1,92	166,76	26,79	0,77
3-1222-164-2	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	457,28	229,07	25,38	2,29	172,83	27,71	0,81

Таблица № 3-1222-199. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.
2. Техническое обслуживание:
  - извещателей, оповещателей;
  - приборов приемно-контрольных;
  - блоков питания;
  - мониторов;
  - блоков линейных адресных и сигнально-пусковых;
  - блоков индикации;
  - световых табло;
  - шкафов.
3. Профилактическое обслуживание кабелей.

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-199-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1603,76	787,48	109,49	2,20	605,12	99,47	2,72

Таблица № 3-1222-201. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.

2. Техническое обслуживание:

-трансляционных узлов;

-усилителей;

-оповещателей и громкоговорителей;

-колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измитель:	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
3-1222-201-1	1	2	3	4	5	6	7	8
медицинский колледж на 650 учащихся			552,86	269,17	39,85	1,36	208,02	34,46
								0,95

Таблица № 3-1222-203. Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и оборудования городской телефонной связи.

2. Техническое обслуживание:

- боксов кабельных;

- телефонных аппаратов;

- соединительных коробок и муфт..

3. Профилактическое обслуживание кабелей.

100 м2

Измитель:	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
3-1222-203-1	1	2	3	4	5	6	7	8
медицинский колледж на 650 учащихся			262,23	125,08	20,24	3,05	97,52	16,34
								0,43

Таблица № 3-1222-205. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.

2. Техническое обслуживание приборов:

- трансформаторов абонентских;

- вводов абонентских;

- колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

100 м2

Измитель:	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
3-1222-205-1	1	2	3	4	5	6	7	8
медицинский колледж на 650 учащихся			1021,14	500,56	68,62	4,77	384,15	63,04
								1,73

Таблица № 3-1222-207. Техническое обслуживание системы электрокасофикации медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электрокасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:  
- электрокасов первичных, станций часовых;  
- часов электрических вторичных;  
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
3-1222-207-1	медицинский колледж на 650 учащихся	252,34	117,21	24,16	0,74	93,94	16,29
							0,43

## Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-1231-49. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:  
- извещателей тепловых;  
- извещателей дымовых;  
- извещателей ручных;  
- извещателей оптико-электронных;  
- приборов приемно-контрольных;  
- оповещателей;  
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
3-1231-49-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	4107,27	2002,62	288,69	17,20	1543,87	254,89
3-1231-49-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	3323,29	1658,26	194,07	12,12	1256,28	202,56
3-1231-49-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	2473,76	1229,29	145,14	17,02	931,91	150,40
3-1231-49-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	3621,57	1685,23	331,09	31,53	1342,55	231,17
							6,32



Таблица № 3-1231-50. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей тепловых;
  - извещателей дымовых;
  - извещателей ручных;
  - извещателей оптико-электронных;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей;
  - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-50-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	6451,05	3207,61	386,63	27,27	2435,60	393,94	11,62	
3-1231-50-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	5777,07	2843,00	381,22	18,74	2177,67	356,44	9,78	
3-1231-50-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	5966,89	2727,87	612,07	27,72	2210,63	388,60	10,36	
3-1231-50-4	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	6005,27	3047,08	292,83	28,21	2277,03	360,12	11,45	

Таблица № 3-1231-51. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей тепловых;
  - извещателей дымовых;
  - извещателей ручных;
  - извещателей оптико-электронных;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей;
  - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-51-1	на 10 машин	2020,27	992,27	133,81	9,21	760,43	124,55	3,54	
3-1231-51-2	на 20 машин	2330,20	1128,52	174,57	5,36	875,86	145,89	4,01	

Таблица № 3-1231-52. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации.

- извещателей тепловых;
- извещателей дымовых;
- извещателей ручных;
- извещателей оптико-электронных;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-52-1	дистансер психофизиологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	6305,04	3035,64	496,50	6,09	2369,28	397,53	11,70

Таблица № 3-1231-57. Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации.

- извещателей магнитокоактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-57-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	5323,58	2385,93	585,61	44,37	1958,27	349,40	8,62
3-1231-57-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	5004,57	2370,03	420,18	32,10	1865,75	316,51	8,62
3-1231-57-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	5008,82	2233,93	574,32	22,15	1846,34	332,08	8,71

Таблица № 3-1231-58. Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:

- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-58-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	5082,81	2200,67	602,40	108,83	1836,85	334,06		7,81
3-1231-58-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	2821,36	1231,42	342,24	29,42	1030,38	187,90		4,40
3-1231-58-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	4973,16	2265,44	512,89	33,07	1838,16	323,60		8,01
3-1231-58-4	для взрослого населения 420 пос. в смену	5970,94	2540,22	777,11	92,07	2160,48	401,06		11,04
3-1231-58-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	5771,56	2468,03	676,31	192,08	2060,36	374,78		9,13

Таблица № 3-1231-59. Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:

- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-59-1	на 10 машин	1129,51	501,87	124,53	16,78	412,58	73,75		1,82
3-1231-59-2	на 20 машин	887,26	416,75	73,52	13,50	327,90	55,59		1,54

**Таблица № 3-1231-60. Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации медицинских учреждений**

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей магнитоконтактных;
  - извещателей ручных;
  - извещателей охранных оптико-электронных;
  - извещателей охранных разбития стекла;
  - резервных источников питания;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей;
  - пультов, блоков, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-60-1	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	2674,13	1128,80	321,01	102,60	948,10	173,62	3,92
3-1231-60-2	лабораторно-аппетный корпус	3463,70	1486,48	441,76	45,34	1257,88	232,24	5,57
3-1231-60-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1842,27	816,72	213,54	13,17	676,76	122,08	3,28
3-1231-60-4	женская консультация на 530 пос. в смену	3232,75	1498,07	299,75	32,28	1196,12	206,53	5,31
3-1231-60-5	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1043,99	463,70	113,05	19,27	380,21	67,76	1,79
3-1231-60-6	хостис на 30 коек	1133,00	502,19	122,49	23,13	411,79	73,40	1,92
3-1231-60-7	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1799,21	807,40	184,92	35,00	656,16	115,73	2,91
3-1231-60-8	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	1836,56	814,17	212,90	13,12	674,66	121,71	3,27

Таблица № 3-1231-63. Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:

- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей, блоков связи;
- пультов, боксов, коробок, блоков.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:		в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч	
Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-63-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	967,71	468,14	70,28	6,90	362,28	60,11		1,62
3-1231-63-2	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	899,10	431,21	69,18	6,61	335,89	56,21		1,49
3-1231-63-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1010,79	493,70	65,50	12,00	377,82	61,77		1,72
3-1231-63-4	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	873,94	401,14	19,00	119,95	290,15	43,70		1,43

**Таблица № 3-1231-64. Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации медицинских учреждений**

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей магнитоконтактных;
  - извещателей ручных;
  - извещателей охранных оптико-электронных;
  - извещателей охранных разбития стекла;
  - резервных источников питания;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей, блоков связи;
  - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-64-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТП на 100 мест	470,27	222,75	39,48	2,94	175,35	29,75		0,77
3-1231-64-2	лабораторно-аптечный корпус	645,90	316,30	43,09	4,12	242,61	39,78		1,08
3-1231-64-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	950,04	434,04	96,71	6,18	351,41	61,70		1,52
3-1231-64-4	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	863,87	412,19	70,16	3,99	323,04	54,49		1,52
3-1231-64-5	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	945,60	431,77	96,19	6,70	349,56	61,38		1,51

Таблица № 3-1231-69. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:  
-трансляционных узлов;  
-усилителей;  
-оповещателей и громкоговорителей;  
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-69-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	2708,32	1328,79	180,60	12,85	1019,02	167,06	4,62
3-1231-69-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	2540,41	1240,35	174,56	14,29	954,14	157,07	4,51
3-1231-69-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1645,20	811,54	105,30	7,39	619,89	101,08	2,82
3-1231-69-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1971,18	926,42	170,22	17,46	732,23	124,85	3,50

Таблица № 3-1231-70. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:  
-трансляционных узлов;  
-усилителей;  
-оповещателей и громкоговорителей;  
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:  
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-70-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1787,04	888,82	108,80	4,23	675,72	109,47	3,06
3-1231-70-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1710,13	845,31	109,50	4,47	645,60	105,25	2,96
3-1231-70-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1734,41	878,53	89,00	3,41	658,77	104,70	3,12
3-1231-70-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1650,57	828,51	91,95	4,65	625,21	100,25	2,88
3-1231-70-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1668,23	849,23	80,35	4,52	634,00	100,13	2,90

Таблица № 3-1231-71. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:  
-трансляционных узлов;  
-усилителей;  
-оповещателей и громкоговорителей;  
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:  
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-71-1	на 10 машин	1343,55	626,29	125,33	5,52	500,06	86,35	2,22
3-1231-71-2	на 20 машин	943,83	444,69	83,02	3,81	352,13	60,18	1,59



Таблица № 3-1231-72. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:  
-трансляционных узлов;  
-усилителей;  
-оповещателей и громкоговорителей;  
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Изм.ритель:	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
	1	2	3	4	5	6	7	8
								9
3-1231-72-1		диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	1409,34	709,27	76,75	3,60	534,26	85,46
3-1231-72-2		хоспис на 30 коек	1510,13	777,86	63,99	2,38	576,00	89,90
3-1231-72-3		родильный дом на 80 коек	768,88	381,93	46,94	2,49	290,45	47,07
3-1231-72-4		медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1495,64	770,67	63,10	2,33	570,53	89,01
3-1231-72-5		лабораторно-аппетный корпус	1765,48	860,03	126,13	5,37	664,08	109,87
3-1231-72-6		патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1870,36	956,17	86,71	3,46	711,99	112,03
3-1231-72-7		лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	992,14	509,18	44,02	1,59	378,10	59,25
3-1231-72-8		женская консультация на 530 пос. в смену	1887,12	905,04	148,68	8,08	706,68	118,64
3-1231-72-9		терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1782,22	814,64	181,21	11,21	659,41	115,75
3-1231-72-10		лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	988,34	507,28	43,81	1,57	376,66	59,02
3-1231-72-11		консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1747,23	858,20	117,23	5,36	658,43	108,01
3-1231-72-12		блок столовой медицинского учреждения	1875,18	933,17	114,54	2,89	709,58	115,00
								2,48
								2,66
								1,35
								2,63
								3,00
								3,29
								1,75
								3,39
								3,24
								1,74
								3,15
								3,22

Таблица № 3-1231-74. Текущий ремонт докторской вызывной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и проверка работы системы.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:  
- коробок, ящиков и клеммников, постов управления;  
- трансформаторов;  
- приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-74-1	для детей на 360 пос. в смену с молокозаводным пунктом	625,46	318,87	29,42	2,03	237,68	37,46	1,22
3-1231-74-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	687,47	343,36	40,44	1,43	260,25	41,99	1,17
3-1231-74-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	614,15	304,30	38,42	1,82	231,91	37,70	1,06
3-1231-74-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	561,42	277,01	36,26	1,84	211,75	34,56	0,97

Таблица № 3-1231-76. Текущий ремонт системы вызова медсестры медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и текущий ремонт приборов в палатах и пульта медсестры.
2. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.
3. Проверка работоспособности системы.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-76-1	хостис на 30 коек	1360,51	723,45	12,08	37,97	512,37	74,64	2,25
3-1231-76-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	565,14	261,25	55,07	2,30	209,97	36,55	0,96
3-1231-76-3	медико-оздоровительный корпус пансионата ветеранов труда	993,26	471,85	81,26	7,30	370,28	62,57	1,68
3-1231-76-4	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	973,33	437,72	98,79	19,36	355,00	62,46	1,71
3-1231-76-5	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	565,30	261,45	54,96	2,30	210,05	36,54	0,96

Таблица № 3-1231-79. Текущий ремонт сетей городской телефонной связи физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:

- колодок клеммных и ящиков;

- муфт.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-79-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	151,70	71,81	12,90	0,75	56,62	9,62		0,26
3-1231-79-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	181,16	89,35	10,96	1,88	67,95	11,02		0,30
3-1231-79-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	68,99	32,51	5,91	0,53	25,67	4,37		0,12
3-1231-79-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	162,89	78,34	12,38	1,07	60,93	10,17		0,31

Таблица № 3-1231-80. Текущий ремонт сетей городской телефонной связи подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:

- колодок клеммных и ящиков;

- муфт.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-80-1	на 10 машин	158,43	84,10	4,13	0,11	60,90	9,19		0,32
3-1231-80-2	на 20 машин	211,40	99,50	18,46	1,27	78,73	13,44		0,37

**Таблица № 3-1231-83. Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи амбулаторно-поликлинических учреждений**

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы автоматической местной телефонной связи.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:

- мини-АТС;
- аппаратов телефонных;
- муфт;
- колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
3-1231-83-1	для детей на 360 пос. в смену с молокообразовательным пунктом	1950,90	853,77	242,33	6,68	716,88	131,24	3,61
3-1231-83-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1453,43	762,95	45,38	3,83	556,39	84,88	2,77

**Таблица № 3-1231-84. Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи медицинских учреждений**

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы автоматической местной телефонной связи.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:

- мини-АТС;
- аппаратов телефонных;
- муфт;
- колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
3-1231-84-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	406,14	194,87	31,46	2,48	151,89	25,44	0,72

Таблица № 3-1231-89. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
  - трансформаторов абонентских;
  - вводов абонентских;
  - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-89-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	630,43	327,46	20,57	6,42	239,34	36,64		1,16
3-1231-89-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	622,19	322,84	19,74	7,89	235,70	36,02		1,14
3-1231-89-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировок на 100 пос. в смену	429,56	220,75	17,03	3,57	162,91	25,30		0,77
3-1231-89-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	979,65	475,73	34,43	65,45	349,95	54,09		1,82

Таблица № 3-1231-90. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
  - трансформаторов абонентских;
  - вводов абонентских;
  - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-90-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1077,19	538,86	62,01	2,97	407,72	65,63		1,87
3-1231-90-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1261,33	630,58	73,04	3,49	477,34	76,88		2,21
3-1231-90-3	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1281,35	632,12	83,17	3,71	483,40	78,95		2,20
3-1231-90-4	поликлиника для взрослого населения 420 пос. в смену	1095,01	556,45	54,24	2,18	416,22	65,92		1,89
3-1231-90-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1243,80	620,55	73,51	3,20	470,57	75,97		2,19

Таблица № 3-1231-91. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:  
- трансформаторов абонентских;  
- вводов абонентских;  
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-91-1	на 10 машин	703,51	351,80	40,80	1,67	266,34	42,90		1,22
3-1231-91-2	на 20 машин	767,60	390,61	37,27	1,84	291,77	46,11		1,33

Таблица № 3-1231-92. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:  
- трансформаторов абонентских;  
- вводов абонентских;  
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-92-1	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	950,71	473,65	56,87	2,53	359,53	58,13		1,65
3-1231-92-2	родильный дом на 80 коек	571,39	280,73	38,24	1,78	215,33	35,31		1,00
3-1231-92-3	лабораторно-аппетный корпус пансионата ветеранов труда	825,73	407,07	53,69	2,73	311,37	50,87		1,45
3-1231-92-4	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	969,80	459,85	82,52	3,34	362,49	61,60		1,69
3-1231-92-5	женская консультация на 530 пос. в смену	1112,95	544,58	77,22	2,87	419,21	69,07		1,93
3-1231-92-6	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	2149,74	1032,77	168,94	6,71	806,07	135,25		3,80
3-1231-92-7	хостис на 30 коек	1283,53	593,50	124,86	5,31	476,88	82,98		2,31
3-1231-92-8	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	903,12	424,87	78,28	6,74	335,93	57,30		1,64
3-1231-92-9	блок столовой медицинского учреждения	956,70	462,56	72,13	2,82	359,28	59,91		1,68

Таблица № 3-1231-94. Текущий ремонт системы громкоговорящей оперативной связи подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и текущий ремонт приборов системы.
2. Проверка работоспособности аппаратов оперативной связи.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.
4. Проверка работоспособности системы.

Измеритель:	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-94-1		на 10 машин	534,43	284,95	4,82	13,41	201,84	29,41		0,91
3-1231-94-2		на 20 машин	594,42	316,98	4,00	17,12	223,86	32,46		0,99

Таблица № 3-1231-99. Текущий ремонт системы электрочасофикации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
  - электрочасов первичных, станций часовых;
  - часов электрических вторичных;
  - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-99-1		ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	222,37	114,75	9,07	0,57	84,79	13,19		0,42
3-1231-99-2		ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	189,01	97,31	7,89	0,59	72,00	11,22		0,35
3-1231-99-3		ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	154,67	79,92	6,23	0,35	59,00	9,17		0,29
3-1231-99-4		ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	218,96	109,20	12,40	1,55	82,54	13,27		0,38

Таблица № 3-1231-100. Текущий ремонт системы электротчасофикации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электротчасофикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:  
-электротчасов первичных, станций часовых;  
-часов электрических вторичных;  
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-100-1	для детей на 360 пос. в смену с молокообразующим пунктом	441,39	208,47	36,94	4,04	164,10	27,84	0,73
3-1231-100-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	251,63	116,96	22,95	2,52	93,16	16,04	0,42
3-1231-100-3	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	359,38	171,30	28,43	3,24	133,90	22,51	0,59
3-1231-100-4	для взрослого населения 420 пос. в смену	370,67	170,18	35,24	5,09	136,47	23,69	0,60
3-1231-100-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	632,51	300,81	50,66	5,88	235,49	39,67	1,04

Таблица № 3-1231-101. Текущий ремонт системы электротчасофикации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электротчасофикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:  
-электротчасов первичных, станций часовых;  
-часов электрических вторичных;  
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-101-1	на 10 машин	735,89	349,69	59,26	6,82	273,94	46,18	1,20
3-1231-101-2	на 20 машин	539,14	252,28	46,78	6,38	199,62	34,08	0,88



Таблица № 3-1231-102. Текущий ремонт системы электрокасофикации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электрокасофикации.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:

-электрочасов первичных, станций часовых;

-часов электрических вторичных;

-колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Загрязн. труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-102-1	хоспис на 30 коек	355,45	159,85	35,68	7,73	129,45	22,74		0,54
3-1231-102-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	577,18	261,01	58,33	9,29	211,41	37,14		0,93
3-1231-102-3	родильный дом на 80 коек	244,07	115,13	20,44	2,48	90,64	15,38		0,40
3-1231-102-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	486,86	216,11	51,39	11,48	176,55	31,33		0,74
3-1231-102-5	лабораторно-аптечный корпус	219,52	103,87	18,38	1,65	81,75	13,87		0,37
3-1231-102-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	456,61	210,36	42,80	6,00	168,31	29,14		0,75
3-1231-102-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	525,17	227,91	64,58	6,37	191,30	35,01		0,97
3-1231-102-8	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	522,79	231,32	59,64	6,15	191,26	34,42		0,94
3-1231-102-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	439,25	191,08	53,54	5,29	160,10	29,24		0,81
3-1231-102-10	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	517,47	238,41	49,37	5,33	191,18	33,18		0,88
3-1231-102-11	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	568,78	261,29	55,03	5,95	209,97	36,54		0,98
3-1231-102-12	блок столовой медицинского учреждения	431,74	205,25	31,09	10,01	158,98	26,41		0,70

Таблица № 3-1231-104. Текущий ремонт системы автоматического управления светофорами подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
  - светофоров дорожных;
  - кнопок, пультов управления;
  - ящиков и клеммников;
  - шкафов распределительных.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.
4. Проверка работоспособности системы.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-104-1	на 10 машин	197,02	102,35	6,33	2,13	74,77	11,44		0,40
3-1231-104-2	на 20 машин	288,84	150,64	8,71	3,05	109,73	16,71		0,60

Таблица № 3-1231-117. Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
  - извещателей магнитокоактных;
  - извещателей ручных;
  - извещателей охранных оптико-электронных;
  - извещателей охранных разбития стекла;
  - резервных источников питания;
  - приборов приемно-контрольных;
  - оповещателей, блоков связи;
  - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-117-1	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятый физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	959,50	476,14	53,57	12,38	359,66	57,75		1,76

Таблица № 3-1231-146. Текущий ремонт сетей городской телефонной связи медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования городской телефонной сети.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:

- телефонных аппаратов;
- коробок соединительных, муфт;
- боксов кабельных.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-146-1	родильный дом на 80 коек	246,40	127,93	8,65	1,58	93,81	14,43		0,44
3-1231-146-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	418,35	204,57	27,69	3,57	156,82	25,70		0,76
3-1231-146-3	лабораторно-аптечный корпус	324,86	164,11	16,28	2,09	122,89	19,49		0,59
3-1231-146-4	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	676,08	355,79	18,56	4,46	258,18	39,09		1,26
3-1231-146-5	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	389,74	214,24	1,00	2,44	150,45	21,61		0,72
3-1231-146-6	женская консультация на 530 пос. в смену	620,17	342,37	-	3,90	239,66	34,24		1,15
3-1231-146-7	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	596,21	326,40	2,90	3,81	229,91	33,19		1,11
3-1231-146-8	хоспис на 30 коек	367,57	200,16	2,90	2,40	141,54	20,57		0,68
3-1231-146-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	357,03	175,82	21,85	3,82	133,83	21,71		0,63
3-1231-146-10	блок столовой медицинского учреждения	295,57	136,73	27,25	3,64	109,12	18,83		0,55

Таблица № 3-1231-149. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:

- извещателей;
- приборов приемно-контрольных;
- блоков питания;
- мониторов.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-149-1	для взрослого населения 420 пос. в смену	7181,98	3201,93	830,10	23,03	2649,68	477,24		13,03

**Таблица № 3-1231-150. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских учреждений**

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:

- извещателей;
- приборов приемно-контрольных;
- блоков питания;
- мониторов;
- оповещателей;
- блоков линейных адресных и блоков индикации;
- световых табло;
- шкафов.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-150-1	хостис на 30 коек	3429,27	1481,34	445,68	13,63	1256,17	232,45		6,19
3-1231-150-2	родильный дом на 80 коек	4015,31	1739,82	515,17	17,59	1471,29	271,44		7,35
3-1231-150-3	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	3292,58	1422,86	427,35	13,02	1206,21	223,14		5,94
3-1231-150-4	лабораторно-аппетный корпус	5531,31	2442,48	651,57	39,49	2030,25	367,52		9,79
3-1231-150-5	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	5363,84	2391,07	610,05	34,37	1973,83	354,52		9,78
3-1231-150-6	экспериментальный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	3179,66	1486,28	294,68	8,91	1185,39	204,40		5,72
3-1231-150-7	женская консультация на 530 пос. в смену	3210,03	1481,04	301,46	37,34	1185,05	205,14		5,76
3-1231-150-8	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	3695,39	1698,08	354,91	42,17	1363,26	236,97		6,60
3-1231-150-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	4079,36	1927,32	344,04	31,79	1518,38	257,83		6,97
3-1231-150-10	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	5243,44	2517,58	399,81	39,61	1959,02	327,42		9,18
3-1231-150-11	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	5980,19	2713,92	628,56	38,46	2208,94	390,31		10,90
3-1231-150-12	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	4485,74	1967,77	530,70	51,54	1638,53	297,20		7,74
3-1231-150-13	блок столовой медицинского учреждения	1447,43	657,14	153,69	6,21	535,60	94,79		2,61

Таблица № 3-1231-165. Текущий ремонт докторской вызывной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и проверка работы системы.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
  - коробок, ящиков и клеммников, постов управления;
  - трансформаторов;
  - приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-165-1	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	618,65	311,45	32,21	3,90	233,86	37,23		1,20
3-1231-165-2	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	564,09	278,34	36,43	1,84	212,76	34,72		0,98

Таблица № 3-1231-200. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
  - извещателей;
  - приборов приемно-контрольных;
  - блоков питания;
  - мониторов;
  - оповещателей;
  - блоков линейных адресных и блоков индикации;
  - световых табло;
  - шкафов.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-200-1	медицинский колледж на 650 учащихся	2843,24	1274,11	321,61	9,17	1050,09	188,26		5,13

Таблица № 3-1231-202. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:  
-трансляционных узлов;  
-усилителей;  
-оповещателей и громкоговорителей;  
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:		в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-202-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1067,09	507,37	86,34	8,66	397,64	67,08	1,91

Таблица № 3-1231-204. Текущий ремонт сетей городской телефонной связи медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования городской телефонной сети.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:  
- телефонных аппаратов;  
- телефонных соединительных, муфт;  
- боксов кабельных.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.

Измеритель:		в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-204-1	медицинский колледж на 650 учащихся	253,29	109,54	30,30	5,19	91,58	16,68	0,38

Таблица № 3-1231-206. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:  
- трансформаторов абонентских;  
- вводов абонентских;  
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:		в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-206-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1046,41	500,43	83,17	5,81	391,22	65,78	1,86

Таблица № 3-1231-208. Текущий ремонт системы электрочасофикации медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:  
- электрочасов первичных, станций часовых;  
- часов электрических вторичных;  
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-208-1	медицинский колледж на 650 учащихся	286,74	133,28	26,09	2,96	106,14	18,27	0,48

Отдел № 13. КИП и автоматика

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1322-105. Техническое обслуживание системы автоматического контроля превышения загазованности подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы.
2. Техническое обслуживание:  
- блоки сигнализатора загазованности, блок контроля газовых датчиков;  
- датчиков контроля газо-воздушной среды;  
- корабков, ящиков и клеммников.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1322-105-1	на 10 машин	133,27	71,52	2,48	0,36	51,29	7,62	0,27
3-1322-105-2	на 20 машин	134,65	72,07	2,67	0,44	51,76	7,71	0,28

**Таблица № 3-1322-209. Техническое обслуживание автоматики сантехсистем амбулаторно-поликлинических учреждений**

**Состав работ:**  
 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.  
 2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.  
 3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.  
 4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8		9
1	2	3							
3-1322-209-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	798,21	442,77	-	1,22	309,94	44,28		1,68
3-1322-209-2	для детей на 360 пос. в смену с молокообразовательным пунктом	1147,66	636,52	-	1,93	445,56	63,65		2,20
3-1322-209-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение на 240 пос. в смену и детское отделение на 120 пос. в смену)	1509,55	837,74	-	1,63	586,41	83,77		2,73
3-1322-209-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	960,91	533,14	-	1,26	373,20	53,31		1,90
3-1322-209-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	752,77	417,83	-	0,68	292,48	41,78		1,46

**Таблица № 3-1322-210. Техническое обслуживание автоматики сантехсистем подстанций скорой медицинской помощи**

**Состав работ:**  
 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.  
 2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.  
 3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.  
 4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8		9
1	2	3							
3-1322-210-1	на 10 машин	1899,62	1054,58	-	1,37	738,21	105,46		3,60
3-1322-210-2	на 20 машин	2282,95	1267,90	-	0,73	887,53	126,79		4,39



Таблица № 3-1322-211. Техническое обслуживание автоматики сантехсистем медицинских учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1322-211-1		родильный дом инфекционный на 80 коек	2270,16	1244,86	-	29,41	871,40	124,49		4,15
3-1322-211-2		лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1963,09	1087,34	-	5,88	761,14	108,73		3,27
3-1322-211-3		лабораторно-аппетный корпус	2347,15	1302,46	-	2,71	911,73	130,25		4,21
3-1322-211-4		медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1411,77	781,23	-	5,56	546,86	78,12		2,70
3-1322-211-5		диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	2611,75	1448,77	-	3,96	1014,14	144,88		4,99
3-1322-211-6		хостпис детский на 30 коек	1342,26	741,78	-	7,06	519,24	74,18		2,73
3-1322-211-7		патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	3693,82	2048,73	-	6,11	1434,11	204,87		6,94
3-1322-211-8		женская консультация на 530 пос. в смену	1959,60	1087,74	-	1,67	761,42	108,77		3,35
3-1322-211-9		терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1006,64	553,64	-	10,09	387,55	55,36		1,99
3-1322-211-10		лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	654,74	363,74	-	0,01	254,62	36,37		1,24
3-1322-211-11		хозяйственно-административный корпус госпиталя	975,53	541,96	-	-	379,37	54,20		1,66
3-1322-211-12		патологоанатомический корпус госпиталя	666,49	369,99	-	0,51	258,99	37,00		1,37
3-1322-211-13		многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	2384,71	1317,97	-	12,36	922,58	131,80		4,54
3-1322-211-14		стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	1708,33	949,06	-	0,01	664,35	94,91		2,75
3-1322-211-15		консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	864,27	474,32	-	10,50	332,02	47,43		1,68
3-1322-211-16		блок столовой медицинского учреждения	1092,33	605,92	-	1,68	424,14	60,59		1,84

Таблица № 3-1322-216. Техническое обслуживание автоматики сантехсистем медицинских колледжей

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1322-216-1	медицинский колледж на 650 учащихся	402,69	222,97	-	1,34	156,08	22,30	0,74

## Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-1331-106. Текущий ремонт системы автоматического контроля превышения загазованности подстанций скорой медицинской

помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
  - блоков сигнализатора загазованности, блоков контроля газовых датчиков;
  - датчиков контроля газо-воздушной среды;
  - коробок, ящиков и клеммников.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1331-106-1	на 10 машин	333,91	178,87	6,89	0,36	128,60	19,19	0,62
3-1331-106-2	на 20 машин	352,96	190,04	6,22	0,43	136,09	20,18	0,65

Таблица № 3-1331-217. Текущий ремонт автоматики сантехсистем амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1331-217-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1289,53	699,80	-	29,89	489,86	69,98		2,67
3-1331-217-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1389,14	769,48	-	4,08	538,63	76,95		2,44
3-1331-217-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение на 240 пос. в смену и детское отделение на 120 пос. в смену)	1596,76	882,24	-	8,73	617,57	88,22		2,91
3-1331-217-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1150,78	636,13	-	5,75	445,29	63,61		2,06
3-1331-217-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	1063,26	577,58	-	23,61	404,31	57,76		1,81

Таблица № 3-1331-218. Текущий ремонт автоматики сантехсистем подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1331-218-1	на 10 машин	2061,89	1108,08	-	67,34	775,66	110,81		3,87
3-1331-218-2	на 20 машин	2433,10	1325,25	-	47,64	927,68	132,53		4,31

Таблица № 3-1331-219. Текущий ремонт автоматики сантехсистем медицинских учреждений

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				НР	СП	Затраты труда,	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы				чел.-ч	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
3-1331-219-1	родильный дом инфекционный на 80 коек	2444,74	1325,34	-	59,13		927,74	132,53		4,31
3-1331-219-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	2294,94	1271,27	-	6,65		889,89	127,13		4,22
3-1331-219-3	лабораторно-аппетный корпус	2574,02	1426,11	-	7,03		998,27	142,61		5,24
3-1331-219-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1792,15	990,55	-	9,17		693,38	99,05		3,49
3-1331-219-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	2894,42	1593,68	-	25,79		1115,58	159,37		6,09
3-1331-219-6	хостис детский на 30 коек	2269,60	1227,80	-	59,56		859,46	122,78		4,69
3-1331-219-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	3918,87	2162,74	-	25,95		1513,91	216,27		7,76
3-1331-219-8	женская консультация на 530 пос. в смену	2471,48	1369,40	-	6,56		958,58	136,94		5,21
3-1331-219-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1506,38	820,76	-	29,01		574,53	82,08		3,05
3-1331-219-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	825,75	456,81	-	3,49		319,77	45,68		1,56
3-1331-219-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	2064,51	1138,70	-	14,85		797,09	113,87		3,86
3-1331-219-12	патологоанатомический корпус госпиталя	987,40	547,69	-	1,56		383,38	54,77		2,03
3-1331-219-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	3145,89	1742,89	-	8,69		1220,02	174,29		6,64
3-1331-219-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	2087,36	1155,37	-	7,69		808,76	115,54		3,87
3-1331-219-15	консультивно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1111,63	582,96	-	62,29		408,08	58,30		1,97
3-1331-219-16	блок столовой медицинского учреждения	1486,79	816,43	-	17,22		571,50	81,64		2,72

Таблица № 3-1331-220. Текущий ремонт автоматики сантехсистем медицинских колледжей

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1331-220-1	медицинский колледж на 650 учащихся	637,23	352,22	-	3,23	246,56	35,22	1,29

## Отдел № 17. Бассейны

## Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1722-107. Техническое обслуживание бассейна в лечебно-оздоровительном учреждении с системой водоподготовки в течение года

Состав работ:

1. Техническое обслуживание в течение года бассейна и системы водоподготовки:
  - узла регулирования температуры;
  - узла регулирования уровня;
  - водо-водяного нагревателя;
  - насосного оборудования;
  - запорно-регулирующей арматуры;
  - устройства забора воды;
  - очистки сетки фильтра;
  - очистка и промывка ванн;
  - наполнение бассейна водой;
  - смена фильтрующего песка в песчаных фильтрах;
  - дезинфекция и испытание фильтровальной установки.

Измеритель:

система

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1722-107-1	бассейн с ванной 3 x 7 м	342967,85	130173,11	42585,37	40348,12	109698,72	20162,53	460,33
3-1722-107-2	бассейн с ванной 6 x 10 м	368406,02	136842,60	49024,87	45476,57	115714,40	21347,58	489,20
3-1722-107-3	бассейн с ванной 25 x 8,5 м	762706,10	344140,32	54907,72	68778,43	255030,21	39849,42	1178,79
3-1722-107-4	бассейн с ванной 25 x 11,5 м	804569,95	356725,88	64116,45	76112,30	265766,44	41848,88	1230,34

Отдел № 50. Разные работы

Раздел № 12. Дератизация

Таблица № 3-5012-225. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-5012-225-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	392,25	149,82	9,76	112,64	105,00	15,03		0,79
3-5012-225-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	426,51	162,87	12,27	120,84	114,18	16,35		0,86
3-5012-225-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение на 240 пос. в смену и детское отделение на 120 пос. в смену)	448,95	171,45	12,04	128,06	120,19	17,21		0,90
3-5012-225-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	355,28	135,63	12,42	98,49	95,11	13,63		0,72
3-5012-225-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	488,60	186,65	9,45	142,99	130,79	18,72		0,98

Таблица № 3-5012-226. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года на подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-5012-226-1	на 10 машин	406,56	155,35	6,32	120,50	108,83	15,56		0,82
3-5012-226-2	на 20 машин	446,82	170,74	6,48	132,89	119,61	17,10		0,90

Таблица № 3-5012-227. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в медицинских учреждениях

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-5012-227-1	родильный дом инфекционный на 80 коек	402,46	153,70	8,89	116,74	107,71	15,42		0,81
3-5012-227-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	358,53	136,79	15,43	96,58	95,97	13,76		0,72
3-5012-227-3	лабораторно-аппетный корпус	309,00	118,02	7,51	88,91	82,72	11,84		0,62
3-5012-227-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	293,95	112,00	23,10	68,81	78,72	11,32		0,59
3-5012-227-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТП на 100 мест	385,92	147,30	10,83	109,74	103,26	14,79		0,78
3-5012-227-6	хостис детский на 30 коек	449,97	171,56	24,26	116,44	120,42	17,29		0,90
3-5012-227-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	290,55	111,01	4,85	85,78	77,78	11,13		0,59
3-5012-227-8	женская консультация на 530 пос. в смену	314,90	120,27	7,80	90,46	84,30	12,07		0,63
3-5012-227-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	433,01	165,31	12,50	122,71	115,89	16,60		0,87
3-5012-227-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	344,67	131,54	12,56	95,10	92,25	13,22		0,69
3-5012-227-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	345,77	132,18	1,63	106,18	92,55	13,23		0,70
3-5012-227-12	патологоанатомический корпус госпиталя	362,67	138,38	16,80	96,46	97,10	13,93		0,73
3-5012-227-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	460,08	175,51	19,27	124,52	123,13	17,65		0,93
3-5012-227-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	326,72	124,80	7,23	94,71	87,46	12,52		0,66
3-5012-227-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	353,18	134,81	12,78	97,50	94,54	13,55		0,71
3-5012-227-16	блок столовой медицинского учреждения	727,94	278,02	1,52	225,95	194,64	27,81		1,47

Таблица № 3-5012-228. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в медицинских колледжах

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-5012-228-1	медицинский колледж на 650 учащихся	349,71	133,51	5,80	103,48	93,54	13,38	0,70

Отдел № 90. Показатели в целом по объекту

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-9031-1001. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания физкультурно-оздоровительного комплекса

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
  - горячего и холодного водоснабжения;
  - канализации;
  - водостока;
  - отопления и теплоснабжения;
  - подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9031-1001-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	1153450,49	536705,69	88710,00	43385,63	415621,77	69027,40	2002,22
3-9031-1001-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	742772,94	356225,61	45210,92	27487,74	270207,17	43641,50	1294,45
3-9031-1001-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировок на 100 пос. в смену	1117341,33	524845,61	78712,37	43979,56	403450,49	66353,30	1912,27
3-9031-1001-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	2559391,17	1232276,65	129981,43	125117,97	924844,71	147170,41	4566,23



Таблица № 3-9031-1002. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:

- горячего и холодного водоснабжения;
- канализации;
- водостока;
- отопления и теплоснабжения;
- подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-9031-1002-1	для детей на 360 пос. в смену с молокозаводочным пунктом	4623267,97	2240481,10	252715,82	176617,86	1684663,84	268789,35	8472,74	
3-9031-1002-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	4565577,57	2196053,50	253643,26	190754,41	1658775,62	266350,78	8007,56	
3-9031-1002-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	5762276,45	2749072,16	339740,59	247768,41	2087888,74	337806,55	10464,41	
3-9031-1002-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	4518500,38	2009319,27	353981,03	310153,89	1578116,78	266929,41	7786,48	
3-9031-1002-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	2169487,32	1043765,58	134191,19	71104,23	792323,73	128102,59	3884,73	

Таблица № 3-9031-1003. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания подстанции скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:

- горячего и холодного водоснабжения;
- канализации;
- водостока;
- отопления и теплоснабжения;
- подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-9031-1003-1	на 10 машин	1049645,44	505002,49	56694,04	46587,81	380483,31	60877,79	1848,35	
3-9031-1003-2	на 20 машин	1707206,09	858398,07	61169,42	60224,22	630270,12	97144,26	3167,01	

Таблица № 3-9031-1004. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания медицинских учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:

- горячего и холодного водоснабжения;
- канализации;
- водостока;
- отопления и теплоснабжения;
- подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду.

Измеритель:

1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-9031-1004-1	хоспис на 30 коек	1096182,29	497707,55	105458,46	32009,49	393780,29	67226,50	1841,49	
3-9031-1004-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	7306049,77	3588759,75	343576,05	278652,93	2673948,03	421113,01	13394,16	
3-9031-1004-3	лечебный корпус детской клинической больницы на 500 коек	22312855,34	10823639,03	1243835,21	789679,10	8152007,32	1303694,68	41093,05	
3-9031-1004-4	родильный дом на 80 коек	3446016,49	1614337,26	224933,37	167400,68	1236834,99	202510,19	6170,24	
3-9031-1004-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1434388,87	677242,43	86411,41	72588,06	514769,09	83377,88	2562,74	
3-9031-1004-6	лабораторно-аппетный корпус	2408106,53	1158949,88	149096,45	74370,28	882425,44	143264,48	4270,80	
3-9031-1004-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	5473672,43	2616875,55	262816,57	324337,13	1959027,05	310616,13	9802,63	
3-9031-1004-8	женская консультация на 530 пос. в смену	2325194,94	1161860,81	93115,64	81504,01	856076,75	132637,73	4304,26	
3-9031-1004-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1269703,90	611497,13	71223,54	52722,92	460593,21	73667,10	2265,93	
3-9031-1004-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	2251777,48	10855731,35	1153249,01	1067772,84	8145329,12	1295695,16	41864,25	
3-9031-1004-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	596237,61	293111,39	32970,47	14636,01	220366,76	35152,98	1102,99	
3-9031-1004-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	462134,14	210969,81	30661,73	31106,45	162571,30	26824,85	815,78	
3-9031-1004-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	3707154,04	1770159,87	221034,55	156336,17	1342747,58	216875,87	6683,89	

Таблица № 3-9031-1005. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации:
  - пожарной сигнализации;
  - ведомственной охранной сигнализации;
  - оповещения о пожаре;
  - городской телефонной связи;
  - городского проводного вещания;
  - электрочасофикации.

Изм. №	Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-9031-1005-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	459604,14	214876,73	41290,14	3407,27	170728,79	29301,21	760,97		
3-9031-1005-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	316487,18	152618,85	23522,66	2225,36	118406,94	19713,37	548,43		
3-9031-1005-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировок на 100 пос. в смену	657692,89	305855,08	61447,37	3843,32	244332,97	42214,15	1139,35		
3-9031-1005-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	593826,54	283392,35	43922,33	9874,78	219985,82	36651,26	1035,85		

Таблица № 3-9031-1006. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации:

- пожарной сигнализации;
- ведомственной охранной сигнализации;
- оповещения о пожаре;
- городской телефонной связи;
- городского проводного вещания;
- электрочасофикации.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
3-9031-1006-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	2196039,78	1023521,41	201052,20	15672,85	815392,23	140401,09		3597,37
3-9031-1006-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	2382064,34	1139800,59	189513,61	11804,92	891102,75	149842,47		3916,15
3-9031-1006-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	2754888,57	1264703,74	272731,09	19895,63	1019477,96	178080,15		4525,28
3-9031-1006-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	3181483,35	1456199,29	319543,15	23108,29	1176547,89	206084,73		5473,40
3-9031-1006-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1557784,10	730880,53	130338,65	23067,41	575744,68	97752,83		2610,37

Таблица № 3-9031-1007. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации:

- пожарной сигнализации;
- ведомственной охранной сигнализации;
- оповещения о пожаре;
- городской телефонной связи;
- городского проводного вещания;
- электрочасофикации.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
3-9031-1007-1	на 10 машин	227796,64	109182,01	17939,91	1107,82	85253,88	14313,02		380,15
3-9031-1007-2	на 20 машин	358257,76	173206,20	27066,17	980,91	134561,72	22442,76		608,72

**Таблица № 3-9031-1008. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации медицинских учреждений**

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации:

- пожарной сигнализации;
- ведомственной охранной сигнализации;
- оповещения о пожаре;
- городской телефонной связи;
- городского проводного вещания;
- электрочасофикации.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-9031-1008-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	3594916,91	1671418,64	339416,14	15697,52	1337006,71	231377,90	6161,13	
3-9031-1008-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	11659566,74	5548725,99	965676,82	48283,11	4359258,18	737622,64	20130,41	
3-9031-1008-3	родильный дом на 80 коек	731289,76	340051,89	69457,05	2425,64	272207,28	47147,90	1282,17	
3-9031-1008-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	315812,95	147747,98	28777,47	1485,73	117581,57	20220,20	540,52	
3-9031-1008-5	лабораторно-аптечный корпус	1223180,90	559989,90	122240,18	9686,06	452134,40	79130,36	2046,18	
3-9031-1008-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1390670,12	656896,92	119997,27	6516,37	518863,74	88395,82	2408,58	
3-9031-1008-7	женская консультация на 530 пос. в смену	947749,00	458454,72	69736,95	5285,12	355229,93	59042,28	1630,15	
3-9031-1008-8	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	670709,54	315675,86	57942,42	5077,30	249481,58	42532,38	1166,40	
3-9031-1008-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1821959,30	838190,11	174936,81	19111,47	672799,39	116921,52	3068,46	